

Rozdział III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA – Zaprośzenia do składania ofert na zadanie:

„Sprzedaż drzew na pniu z pasa drogowego drogi powiatowej nr 0118Z Nowogard - Truskolas na terenie Powiatu Goleniowskiego”

DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie przedmiotowych robót obejmuje:

I. Wstęp

1. Przedmiotem Zaprośzenia do składania ofert są wymogi dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką 82 szt. drzew gat. lipa drobnolistna i topola euroamerykańska, rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 0118Z Nowogard-Truskolas na terenie działek: nr 103/1,131,139 obręb Miłowo, gm. Nowogard na terenie Powiatu Goleniowskiego.

Wykonawca zobowiązany będzie do wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0118Z Nowogard - Truskolas na odc. od km 1 + 772 ÷ 4 + 226 na terenie Powiatu Goleniowskiego.

Szczegółowy wykaz drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiony jest w **planie wyrębu**, który stanowi załączniku nr 1 Szczegółowej specyfikacji zaproszenia do składania ofert.

Wynik pomiaru drzew przedstawiony został w załączniku nr 2 Szczegółowej specyfikacji zaproszenia do składania ofert.

2. Zakres robót:

2.1. Ustalenia zawarte Szczegółowej Specyfikacji Zaprośzenia do składania ofert dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew i obejmują:

- a) Oznakowanie miejsca robót zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, zabezpieczeniem znaków drogowych i innych urządzeń drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym i poza nim w zasięgu obalających się drzew;
- b) Odsłonięcie pnia drzewa przewidzianego do wycinki na głębokości 10 cm;
- c) Wycięcie drzewa na poziomie minimum 10 cm poniżej nawierzchni pobocza przy założeniu 5 % spadku.
- d) Zasypanie ziemią dołów powstałych po wycięciu drzew;
- e) Rozplantowanie pozostałej ilości ziemi na poboczu drogi;
- f) Uporządkowaniem pasa drogowego.
- g) Wykonawca zobowiązany jest do nasadzenia 82 szt. drzew gat. lipa, kasztanowiec lub klon.
- h) Nasadzeń należy dokonać na terenie działek, z których drzewa zostały usunięte.
- i) Termin dokonania nasadzeń: w przeciągu trzech miesięcy od zakończenia inwestycji nie później niż do 17 czerwca 2011 roku.

Po wykonaniu wszystkich czynności określonych w pkt 2 dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót. Po dokonaniu sprawdzenia poprawności wykonania robót nastąpi odbiór końcowy robót.

3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Drzewa przeznaczone do wycinki oznakowano kolejnymi numerami widocznymi z jezdni. Wycinane drzewa należy przewracać wzdłuż osi drogi, poza poboczem. **Przewracanie drzew w poprzek jezdni jest niedopuszczalne. Uwaga!!! w przypadku obecności zabudowań lub napowietrznych linii energetycznych, ścinę należy prowadzić metodą selekcyjną przy użyciu wysięgnika samochodowego.** Zajęty pod miejsce robót pas drogowy nie powinien być dłuższy niż 50,0 mb. Roboty muszą być tak zorganizowane, aby nie powodowały

niepotrzebnych przerw w ruchu drogowym. **Zabrania się wycinania drzew po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności.** Wykonawca musi mieć do dyspozycji wykwalifikowany personel, posiadać odpowiednie uprawnienia, do przeprowadzenia wycinki drzew.

II. Sprzęt

1. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w dokumentacji określającej przedmiot zamówienia,.
2. Wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do następującego sprzętu:
 - a) piła motorowa z prowadnicą o długości 60 cm,
 - b) piła motorowa z prowadnicą o długości 40 cm,
 - c) Ciągnik rolniczy z przyczepą lub inny środek transportu,
 - d) Ładowarka przystosowana do załadunku drewna.

III. Wykonanie robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją określającą przedmiot zamówienia i zaleceniami Zamawiającego.

IV. Kontrola jakości robót.

1. Kontrola jakości robót polegać będzie na sprawdzeniu:
 - a) jakości znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających użytych do robót,
 - b) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew,
 - c) zabezpieczenie ludzi pracujących przy wycince,
 - d) jakości używanego sprzętu,
 - e) wysokość pnia pozostałego po wycince,
 - f) oczyszczania jezdni i przyległych terenów z resztek gałęzi, kory itp.
 - g) zachowania warunków bhp przy robotach załadunkowych i transporcie drewna,