

---

## PRZEDMIAR

**NAZWA INWESTYCJI :** Przebudowa I piętra budynku wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie - Oddział Szpitalny, Zakład Opiekuńczo - Lecznicy  
**ADRES INWESTYCJI :** działka nr 212, obręb geod. nr 3, 72-100 Goleniów  
**INWESTOR :** Powiat Goleniowski  
**ADRES INWESTORA :** ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów  
**BRANŻA :** Budowlana  
**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :** Bogumiła Bacza  
**DATA OPRACOWANIA :** wrzesień 2011 r

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2011 r

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Przebudowa I piętra budynku wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie - Oddział Szpitalny, Zakład Opiekuńczo - Lecznicy</b>			
1	Roboty rozbiórkowe	1	10
2	Roboty murowe	11	23
3	Roboty tynkarskie	24	37
4	Roboty malarskie oraz z gipsu i prefabrykatów gipsowych	38	45
5	Posadzki	46	60
6	Stolarka drzwiowa i okienna	61	68
7	Roboty różne	69	77

## OBMIAR

Przebudowa I piętra budynku wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie - Oddział Szpitalny, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04	Przygotowanie skrzydeł drzwiowych z rozbiórki do użytku	szt.		
d.1	1006-03	20+17	szt.	37,000	
				RAZEM	37,000
2	KNR 4-04	Przygotowanie ościeżnic z rozbiórki do użytku	szt.		
d.1	1006-01	20+17	szt.	37,000	
				RAZEM	37,000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	0346-02	(1,10+0,96+0,15)*3,2-0,9*2,05	m <sup>2</sup>	5,227	
		3,13*3,2	m <sup>2</sup>	10,016	
				RAZEM	15,243
4	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	0346-03	(1,37+1,03)*3,2-0,9*2,05	m <sup>2</sup>	5,835	
		1,31*3,2-1,0*2,05	m <sup>2</sup>	2,142	
		4,36*3,2	m <sup>2</sup>	13,952	
		3,78*3,2	m <sup>2</sup>	12,096	
		(2,32+1,14)*3,2-0,9*2,05	m <sup>2</sup>	9,227	
		(1,01+1,28)*3,2-0,9*2,05	m <sup>2</sup>	5,483	
		(0,5+0,98+0,3)*3,2-0,9*2,05	m <sup>2</sup>	3,851	
		(1,01+1,26)*3,2-0,9*2,05	m <sup>2</sup>	5,419	
		(1,28+1,13)*3,2-0,9*2,05	m <sup>2</sup>	5,867	
		(3,16+1,32+1,32)*3,2-(1,00*2,05+0,7*2,05)	m <sup>2</sup>	15,075	
		4,45*3,2-0,86*2,05	m <sup>2</sup>	12,477	
		((2,60+1,50)*3,2-0,8*2,05*2)*2	m <sup>2</sup>	19,680	
		(4,13+1,50)*3,2-(1,20*2,05+0,8*2,05+0,5*0,6)	m <sup>2</sup>	13,616	
		(2,64+1,50)*3,2-(1,20*2,05+0,8*2,05)	m <sup>2</sup>	9,148	
		(2,10+1,24)*3,2-0,84*2,05	m <sup>2</sup>	8,966	
		2,01*3,20-0,8*2,00	m <sup>2</sup>	4,832	
				RAZEM	147,666
5	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
d.1	0436-02	4*2	m	8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNR-W 4-01	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania	m		
d.1	0436-06	4*2	m	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m		
d.1	0101-04	(1,0+2*2,05+0,20+2,05+0,43+2,05+0,54+2,05+(0,93+0,9)*2)*2	m	32,160	
	analogia	(2*2,05+2,05+2*2,05+2,05+2*2,05+2*2,05)*2	m	41,000	
				RAZEM	73,160
8	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1	0331-03	0,38*(1,0*2,05+0,20*2,05+1,0*2,05+0,71*2,05+1,07*2,05+2,04*2,05)	m <sup>3</sup>	4,690	
				RAZEM	4,690
9	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
d.1	0331-02	1,0*2,05+0,20*2,05+0,43*2,05+0,54*2,05+0,93*0,9*2	m <sup>2</sup>	6,123	
				RAZEM	6,123
10	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-11	<ścianki gr. 1/4 ceg.> 15,243*0,08	m <sup>3</sup>	1,219	
	0109-12	<ścianki gr. 1/2 ceg.> 147,666*0,15+6,123*0,15	m <sup>3</sup>	23,068	
		<ścianki gr. ponad 1/2 ceg.> 4,69	m <sup>3</sup>	4,690	
				RAZEM	28,977
<b>2</b>		<b>Roboty murowe</b>			
11	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m		
d.2	0101-04	<nadproże N1> (1,30+0,125)*2*2*2	m	11,400	
	analogia	<nadproże N2> (1,50+0,125)*2*2*3	m	19,500	
		<nadproże N3> (2,80+0,125)*2*2*1	m	11,700	
		<nadproże N5> (1,30+0,125)*2*2*1	m	5,700	
		<nadproże N6> (1,50+0,125)*2*2*3	m	19,500	
				RAZEM	67,800
12	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m <sup>3</sup>		
d.2	0314-02	<nadproże N1> 1,30*2*2*0,125*0,15	m <sup>3</sup>	0,098	
		<nadproże N2> 1,50*2*3*0,125*0,15	m <sup>3</sup>	0,169	
		<nadproże N3> 2,80*2*1*0,125*0,15	m <sup>3</sup>	0,105	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<nadproże N5> 1,30*2*1*0,125*0,15	m <sup>3</sup>	0,049	
		<nadproże N6> 1,50*2*3*0,125*0,15	m <sup>3</sup>	0,169	
				RAZEM	0,590
13	KNR-W 4-01 d.2 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - dwuteownik IPN 120	m		
		<nadproże N1> 1,30*2*2	m	5,200	
		<nadproże N2> 1,50*2*3	m	9,000	
		<nadproże N3> 2,80*1*1	m	2,800	
		<nadproże N5> 1,30*1*1	m	1,300	
		<nadproże N6> 1,50*1*3	m	4,500	
				RAZEM	22,800
14	KNR-W 4-01 d.2 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m <sup>2</sup>		
		<nadproże N1> 1,30*2*2*0,50	m <sup>2</sup>	2,600	
		<nadproże N2> 1,50*2*3*0,50	m <sup>2</sup>	4,500	
		<nadproże N3> 2,80*1*1*0,25	m <sup>2</sup>	0,700	
		<nadproże N5> 1,30*1*1*0,25	m <sup>2</sup>	0,325	
		<nadproże N6> 1,50*1*3*0,25	m <sup>2</sup>	1,125	
				RAZEM	9,250
15	KNR-W 4-01 d.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		<nadproże N1> 1,30*2*2*0,50	m <sup>2</sup>	2,600	
		<nadproże N2> 1,50*2*3*0,50	m <sup>2</sup>	4,500	
		<nadproże N3> 2,80*1*1*0,25	m <sup>2</sup>	0,700	
		<nadproże N5> 1,30*1*1*0,25	m <sup>2</sup>	0,325	
		<nadproże N6> 1,50*1*3*0,25	m <sup>2</sup>	1,125	
				RAZEM	9,250
16	KNR-W 4-01 d.2 0704-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		<nadproże N1> 1,30*2*2*0,50	m <sup>2</sup>	2,600	
		<nadproże N2> 1,50*2*3*0,50	m <sup>2</sup>	4,500	
		<nadproże N3> 2,80*1*1*0,25	m <sup>2</sup>	0,700	
		<nadproże N5> 1,30*1*1*0,25	m <sup>2</sup>	0,325	
		<nadproże N6> 1,50*1*3*0,25	m <sup>2</sup>	1,125	
				RAZEM	9,250
17	KNR-W 4-01 d.2 0326-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		<nadproże N1> 1,30*2*2	m	5,200	
		<nadproże N2> 1,50*2*3	m	9,000	
		<nadproże N3> 2,80*1*1	m	2,800	
		<nadproże N5> 1,30*1*1	m	1,300	
		<nadproże N6> 1,50*1*3	m	4,500	
				RAZEM	22,800
18	KNR-W 4-01 d.2 0333-07	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,05*(2+2+1+1+2+2)	m	20,500	
				RAZEM	20,500
19	KNR-W 4-01 d.2 0333-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,05*(2+2+2+1)	m	14,350	
				RAZEM	14,350
20	KNR-W 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
		0,38*(0,83*2,05+1,01*2,05+0,82*2,05+0,49*2,05+1,00*2,05*2)	m <sup>3</sup>	4,012	
		0,12*(0,99*2,05*2+0,90*2,05+0,19*2,05)	m <sup>3</sup>	0,755	
				RAZEM	4,767
21	KNR-W 4-01 d.2 0334-07	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,05*(3+1+3)	m	14,350	
				RAZEM	14,350
22	KNR-W 4-01 d.2 0334-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,05*(2+3)	m	10,250	
				RAZEM	10,250
23	KNR-W 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		(2,34+1,45)*3,2-0,9*2,05	m <sup>2</sup>	10,283	
		(3,2+1,02+1,3)*3,2-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	15,819	
		(2,47+1,50*3)*3,2-0,8*2,05	m <sup>2</sup>	20,664	
		(2,35+1,30*2)*3,2-0,8*2,05	m <sup>2</sup>	14,200	
		1,30*3,20	m <sup>2</sup>	4,160	
				RAZEM	65,126
3		<b>Roboty tynkarskie</b>			
24	KNR-W 4-01 d.3 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		<pom. 0.1> (1,37+0,91)*2,00	m <sup>2</sup>	4,560	
		<pom. 0.2> (1,46+0,91)*2,00	m <sup>2</sup>	4,740	

## OBMIAR

Przebudowa I piętra budynku wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie - Oddział Szpitalny, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom. 0.5> (1,59+2,10)*2*2,00-1,01*2,00+(1,59+2,16)*2,00-1,01*2,05*2-1,00*2,05	m <sup>2</sup>	14,049	
		<pom. 0.5> (1,59*2+2,10*2+2,16*2+0,38*2)*2,00-1,00*2,05	m <sup>2</sup>	22,870	
		<pom. 0.6> (1,78+1,00)*2*2,00-1,01*2,00	m <sup>2</sup>	9,100	
		<pom. 0.7> (2,26+1,78)*2*2,00-1,01*2,00-1,20*1,30	m <sup>2</sup>	12,580	
		<pom. 0.8> (1,93+1,28+1,93+5,92+3,6+5,92)*2,00-(3,00*1,50+1,07*1,20*2+1,00*2,00)	m <sup>2</sup>	32,092	
		<pom. 0.9> (3,36+1,54+1,66+1,54+3,36+1,64+1,53)*2,00-(1,20*1,30+1,07*1,12*2+0,9*2,05*2)	m <sup>2</sup>	21,613	
		<pom. 0.10> (2,29+1,51)*2*2,00-(0,8*2,01+1,20*1,3)	m <sup>2</sup>	12,032	
		<pom. 0.14> (2,32+3,10*2+1,14*2+0,09+1,44+0,91)*2-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	24,635	
		<pom. 0.15> (1,18+0,90)*2,00	m <sup>2</sup>	4,160	
		<pom. 0.16> (1,08+0,90)*2,00	m <sup>2</sup>	3,960	
		<pom. 0.17> (1,15+0,90)*2,00	m <sup>2</sup>	4,100	
		<pom. 0.18+19> (1,17+1,56+1,83+1,08+1,20+3,13+2,46+3,46+3,32+1,02)*2,00-0,90*2,05-1,00*2,00	m <sup>2</sup>	36,615	
		<pom. 0.20> (4,45*2+1,75*2+2,21*2)*2,00-0,90*2,01	m <sup>2</sup>	31,831	
		<pom. 0.21+28> ((7,34+2,80)*2*2,00-1,78*2,00+(7,43+2,80)*2*2,00-1,78*2,00)*2	m <sup>2</sup>	148,720	
		<pom. 0.22> (1,00+1,80)*2*2,00-0,80*2,00	m <sup>2</sup>	9,600	
		<pom. 0.23> (2,60+3,87*2+1,50*2+1,60+0,88)*2,00-1,18*2,00	m <sup>2</sup>	29,280	
		<pom. 0.24> (1,50+3,87+2,60+3,87+1,50+1)*2,00-1,18*2,00	m <sup>2</sup>	26,320	
		<pom. 0.25> (3,87+4,13+3,87+1,50+3,13+0,88)*2,00-1,18*2,00	m <sup>2</sup>	32,400	
		<pom. 0.26> (1,50+3,87+2,64+3,87+1,50+0,88+1,64)*2,00-1,18*2,05	m <sup>2</sup>	29,381	
		<pom. 0.30> (1,18*2+0,96)*2,00	m <sup>2</sup>	6,640	
		<pom. 0.31> (1,18+0,94)*2,00	m <sup>2</sup>	4,240	
		<pom. 0.32> (8,63+2,01+8,63+1,94+6,02+17,84+2,20+3,30+0,35+13,88+2,10+21,78+0,98*2+1,64*2+1,45+0,30*2+0,33+1,52+18,21)*2,00-(1,16+1,20*2+1,18*8+1,00*4+0,9*5+1,19+0,8*2+1,17+1,32+1,78*2+1,23*4+1,01)*2,05	m <sup>2</sup>	157,707	
				RAZEM	683,225
25	KNR-W 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto do skucia 75% istniejących tynków	m <sup>2</sup>		
		<pom. 0.1> (4,36+3,96)*2*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	39,936	
		<pom. 0.2> (4,36+4,44)*2*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	42,240	
		<pom. 0.3> ((4,36+6,78)*2*3,20+1,57*2*3,20)*0,75	m <sup>2</sup>	61,008	
		<pom. 0.4> ((4,36+4,19)*2*3,20+0,57*2*3,20)*0,75	m <sup>2</sup>	43,776	
		<pom. 0.5> (1,59*2+2,10*2+2,16*2+0,38*2)*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	29,904	
		<pom. 0.6> (1,78+1,00)*2*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	13,344	
		<pom. 0.7> (2,26+1,78)*2*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	19,392	
		<pom. 0.8> (1,93+1,28+1,93+5,92+3,6+5,92)*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	49,392	
		<pom. 0.9> (3,36+1,54+1,66+1,54+3,36+1,64+1,53)*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	35,112	
		<pom. 0.10> (2,29+1,51)*2*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	18,240	
		<pom. 0.11+12+13> (1,82+1,62+1,76+0,13+0,48+0,13+1,19+0,20+0,93+2,32*2+1,78*2+0,58*2)*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	42,288	
		<pom. 0.14> (2,32+3,10*2+1,14*2+0,09+1,44+0,91)*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	31,776	
		<pom. 0.15> (4,36+4,40)*2*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	42,048	
		<pom. 0.16> (4,45+4,36)*2*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	42,288	
		<pom. 0.17> (4,00+4,36)*2*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	40,128	
		<pom. 0.18+19> (1,17+1,56+1,83+1,08+1,20+3,13+2,46+3,46+3,32+1,02)*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	48,552	
		<pom. 0.20> (4,45*2+1,75*2+2,21*2)*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	40,368	
		<pom. 0.21+28> (7,34+2,80)*2*6,62*0,75+(7,43+2,80)*2*6,62*0,75	m <sup>2</sup>	202,274	
		<pom. 0.22> (1,00+1,80)*2*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	13,440	
		<pom. 0.23> (2,60+3,87*2+1,50*2+1,60+0,88)*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	37,968	
		<pom. 0.24> (1,50+3,87+2,60+3,87+1,50+1)*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	34,416	
		<pom. 0.25> (3,87+4,13+3,87+1,50+3,13+0,88)*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	41,712	
		<pom. 0.26> (1,50+3,87+2,64+3,87+1,50+0,88+1,64)*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	38,160	
		<pom. 0.29> (2,26+4,36)*2*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	31,776	
		<pom. 0.30> (0,96+3,55+4,36+4,15)*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	31,248	
		<pom. 0.31> (3,12+3,98+4,86+2,47+0,94)*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	36,888	
		<pom. 0.32> (8,63+2,01+8,63+6,02+1,94+17,84+2,20+3,30+0,35+13,88+2,10+21,78+0,98*2+1,64*2+1,45+0,30*2+0,33+1,52+18,21)*3,20*0,75	m <sup>2</sup>	278,472	
		<minus glazura> -683,225	m <sup>2</sup>	-683,225	
		<minus skute tynki>-poz.37	m <sup>2</sup>	-94,600	
				RAZEM	608,321
26	KNR-W 4-01 d.3 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto do skucia 75% istniejących tynków	m <sup>2</sup>		
		<pom. 0.1> 4,36*3,96*0,75	m <sup>2</sup>	12,949	
		<pom. 0.2> 4,36*4,44-1,74*0,26	m <sup>2</sup>	18,906	
		<pom. 0.3> 4,36*(6,78-2,75)+(4,36-1,57)*2,75	m <sup>2</sup>	25,243	
		<pom. 0.4> 4,36*4,19-0,57*0,26-0,19*0,07	m <sup>2</sup>	18,107	
		<pom. 0.5> (1,59*2,10+2,16*1,59-0,38*0,38)*0,75	m <sup>2</sup>	4,972	
		<pom. 0.6> 1,78*1,00*0,75	m <sup>2</sup>	1,335	
		<pom. 0.7> (2,26*1,78-0,28*0,23)*0,75	m <sup>2</sup>	2,969	
		<pom. 0.8> (0,50*(4,81+0,98)*0,92+0,50*(4,81+3,60)*5,74)*0,75	m <sup>2</sup>	20,100	
		<pom. 0.9> (0,50*(3,05+1,66)*1,29+3,36*3,05+0,50*(3,05+0,24)*1,10)*0,75	m <sup>2</sup>	11,322	

## Przebudowa I piętra budynku wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie - Oddział Szpitalny, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

- 6 -

Przebudowa I piętra budynku wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie - Oddział Szpitalny. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

- 7 -

- 8 -



Przebudowa I piętra budynku wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie - Oddział Szpitalny. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

- 9 -

Przebudowa I piętra budynku wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie - Oddział Szpitalny. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

- 10 -

## OBMIAR

Przebudowa I piętra budynku wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie - Oddział Szpitalny, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom. 0.1 sala chorych, 2-osobowa> $(4,36+3,96)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	53,248	
		<pom. 0.1 sala chorych, 2-osobowa> $4,36*3,96$	m <sup>2</sup>	17,266	
		<pom. 0.2 sala chorych, 2-osobowa> $(4,36+4,44)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	56,320	
		<pom. 0.2 sala chorych, 2-osobowa> $4,36*4,44-1,74*0,26$	m <sup>2</sup>	18,906	
		<pom. 0.3 sala chorych, 3-osobowa> $(4,36+6,78)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	71,296	
		<pom. 0.3 sala chorych, 3-osobowa> $4,36*(6,78-2,75)+(4,36-1,57)*2,75$	m <sup>2</sup>	25,243	
		<pom. 0.4 sala chorych, 2-osobowa> $(4,36+4,19+0,57)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	58,368	
		<pom. 0.4 sala chorych, 2-osobowa> $4,36*4,19-0,57*0,26-0,19*0,07$	m <sup>2</sup>	18,107	
		<pom. 0.5 magazyn> $(4,36+1,59+0,38)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	40,512	
		<pom. 0.5 magazyn> $4,36*1,59-0,38*0,38$	m <sup>2</sup>	6,788	
		<pom. 0.6 magazyn naczyń czystych> $(1,00+1,78)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	17,792	
		<pom. 0.6 magazyn naczyń czystych> $1,00*1,78$	m <sup>2</sup>	1,780	
		<pom. 0.7 wentylatorownia> $(2,26+1,78)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	25,856	
		<pom. 0.7 wentylatorownia> $2,26*1,78-0,28*0,23$	m <sup>2</sup>	3,958	
		<pom. 0.8 wydawanie posiłków> $(0,50*(3,05+1,66)*1,29+3,36*3,05+0,50*(3,05+0,24)*1,10)$	m <sup>2</sup>	15,095	
		<pom. 0.8 wydawanie posiłków> $(3,36+1,54+1,66+1,54+3,36+1,64+1,53)*3,20$	m <sup>2</sup>	46,816	
		<pom. 0.9> $(2,29+1,51)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	24,320	
		<pom. 0.9> $2,29*1,51-0,28*0,23$	m <sup>2</sup>	3,394	
		<pom. 0.10 sala chorych, 3-osobowa> $(6,08+3,10+1,26+1,56+0,58+1,02+3,30+0,34+0,13+0,48+0,13+1,19+0,20+0,93)*3,20$	m <sup>2</sup>	64,960	
		<pom. 0.10 sala chorych, 3-osobowa> $6,08*0,93+5,88*1,19+5,75*0,48+5,88*0,34+1,56*0,58+0,50*(1,56+2,38)*0,84$	m <sup>2</sup>	19,970	
		<pom. 0.11 wc pacjentów męskie> $(1,30+1,99)*2*3,20+(1,30+1,19+1,02+0,58+1,91)*3,20$	m <sup>2</sup>	40,256	
		<pom. 0.11 wc pacjentów męskie> $1,30*1,99+1,19*1,30+0,50*(1,30+0,58)*0,82$	m <sup>2</sup>	4,905	
		<pom. 0.13 sala chorych, 2-osobowa> $4,36*4,40-1,48*0,19$	m <sup>2</sup>	18,903	
		<pom. 0.13 sala chorych, 2-osobowa> $(4,36+4,40)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	56,064	
		<pom. 0.14 sala chorych, 2-osobowa> $4,36*4,45-0,28*1,72$	m <sup>2</sup>	18,920	
		<pom. 0.14 sala chorych, 2-osobowa> $(4,36+4,45)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	56,384	
		<pom. 0.15 sala chorych, 2-osobowa> $4,36*4,00$	m <sup>2</sup>	17,440	
		<pom. 0.15 sala chorych, 2-osobowa> $(4,36+4,00)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	53,504	
		<pom. 0.16 sala chorych, 3-osobowa> $4,45*5,99$	m <sup>2</sup>	26,656	
		<pom. 0.16 sala chorych, 3-osobowa> $(4,45+5,99)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	66,816	
		<pom. 0.17 sala chorych, 2-osobowa> $4,45*4,10$	m <sup>2</sup>	18,245	
		<pom. 0.17 sala chorych, 2-osobowa> $(4,45+4,10)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	54,720	
		<pom. 0.18 pomieszczenie porządkowe> $(1,80+1,00)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	17,920	
		<pom. 0.18 pomieszczenie porządkowe> $1,80*1,00$	m <sup>2</sup>	1,800	
		<pom. 0.19 magazyn> $(2,60+5,49)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	51,776	
		<pom. 0.19 magazyn> $2,60*5,49$	m <sup>2</sup>	14,274	
		<pom. 0.20 brudownik> $(2,60+5,49)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	51,776	
		<pom. 0.20 brudownik> $2,60*3,87+1,60*1,62$	m <sup>2</sup>	12,654	
		<pom. 0.21 wc personelu> $(1,50+0,95+1,50+1,16)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	32,704	
		<pom. 0.21 wc personelu> $1,50*0,95+1,50*1,16+1,00*0,19$	m <sup>2</sup>	3,355	
		<pom. 0.22 gabinet diagnostyczno-zabiegowy> $(4,13+5,49)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	61,568	
		<pom. 0.22 gabinet diagnostyczno-zabiegowy> $4,13*3,87+1,62*2,78$	m <sup>2</sup>	20,487	
		<pom. 0.23 dyżurka pielęgniarek> $(2,64+5,49)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	52,032	
		<pom. 0.23 dyżurka pielęgniarek> $2,64*5,49$	m <sup>2</sup>	14,494	
		<pom. 0.25 sala chorych, 2-osobowa> $(4,36+4,15)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	54,464	
		<pom. 0.25 sala chorych, 2-osobowa> $4,36*4,15-0,51*1,42$	m <sup>2</sup>	17,370	
		<pom. 0.26 sala chorych, 2-osobowa> $(4,36+3,98)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	53,376	
		<pom. 0.26 sala chorych, 2-osobowa> $4,36*3,98-1,72*1,32$	m <sup>2</sup>	15,082	
		<pom. 0.27 wc pacjentów damskie> $(0,96+1,30+1,30+1,02)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	29,312	
		<pom. 0.27 wc pacjentów damskie> $0,96*1,30+1,30*1,02$	m <sup>2</sup>	2,574	
		<pom. 0.28 wc odwiedzających> $(1,45+1,27+1,45+0,95)*2*3,20$	m <sup>2</sup>	32,768	
		<pom. 0.28 wc odwiedzających> $1,45*1,27+1,45*0,95$	m <sup>2</sup>	3,219	
		<pom. 0.29 komunikacja> $2,10*13,88+3,30*1,75+3,95*17,84+0,30*(2,92+2,80)+0,50*(2,92+1,50)*0,58+0,50*(2,80+1,23)*0,58+14,77*2,01$	m <sup>2</sup>	139,245	
		<pom. 0.30 klatka schodowa> $(0,50*(4,81+0,98)*0,92+0,50*(4,81+3,60)*5,74)*2$	m <sup>2</sup>	53,600	
		<pom. 0.31 klatka schodowa> $7,34*2,73*2$	m <sup>2</sup>	40,076	
		<pom. 0.32 klatka schodowa> $7,43*2,73*2$	m <sup>2</sup>	40,568	
		<minus glazura> -282,151	m <sup>2</sup>	-282,151	
				RAZEM	1 557,151
44	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		<pom. 0.12 łazienka męska> $2,32*3,10+2,41*1,14$	m <sup>2</sup>	9,939	
		<pom. 0.24 łazienka damska> $2,26*4,36$	m <sup>2</sup>	9,854	
		<pom. 0.29 - komunikacja> $(2,01+14,65+1,94+17,84+2,20+3,30+0,35+13,88+2,10+21,78+0,98*2+1,64*2+1,45+0,30*2+0,33+1,52+21,96)*3,20$	m <sup>2</sup>	355,680	
		<pom. 0.30 klatka schodowa> $(1,93+1,28+1,93+5,92+3,6+5,92)*6,62$	m <sup>2</sup>	136,240	
		<pom. 0.31 klatka schodowa> $(7,34+2,73)*2*6,62$	m <sup>2</sup>	133,327	
		<pom. 0.32 klatka schodowa> $(7,43+2,73)*2*6,62$	m <sup>2</sup>	134,518	
				RAZEM	779,558
45	KNR-W 2-02 d.4 1510-04	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		<pom. 0.12 łazienka męska> $2,32*3,10+2,41*1,14$	m <sup>2</sup>	9,939	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom. 0.24 łazienka damska> 2,26*4,36	m <sup>2</sup>	9,854	
		<pom. 0.29 - komunikacja> (2,01+14,65+1,94+17,84+2,20+3,30+0,35+13,88+2,10+21,78+0,98*2+1,64*2+1,45+0,30*2+0,33+1,52+21,96)*3,20	m <sup>2</sup>	355,680	
		<pom. 0.30 klatka schodowa> (1,93+1,28+1,93+5,92+3,6+5,92)*6,62	m <sup>2</sup>	136,240	
		<pom. 0.31 klatka schodowa> (7,34+2,73)*2*6,62	m <sup>2</sup>	133,327	
		<pom. 0.32 klatka schodowa> (7,43+2,73)*2*6,62	m <sup>2</sup>	134,518	
				RAZEM	779,558
5		<b>Posadzki</b>			
46	KNR-W 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		<pom. 0.1 sala chorych, 2-osobowa> 4,36*3,96	m <sup>2</sup>	17,266	
		<pom. 0.2 sala chorych, 2-osobowa> 4,36*4,44-1,74*0,26	m <sup>2</sup>	18,906	
		<pom. 0.3 sala chorych, 3-osobowa> 4,36*(6,78-2,75)+(4,36-1,57)*2,75	m <sup>2</sup>	25,243	
		<pom. 0.4 sala chorych, 2-osobowa> 4,36*4,19-0,57*0,26-0,19*0,07	m <sup>2</sup>	18,107	
		<pom. 0.10 sala chorych, 3-osobowa> 6,08*0,93+5,88*1,19+5,75*0,48+5,88*0,34+1,56*0,58+0,50*(1,56+2,38)*0,84	m <sup>2</sup>	19,970	
		<pom. 0.13 sala chorych, 2-osobowa> 4,36*4,40-1,48*0,19	m <sup>2</sup>	18,903	
		<pom. 0.14 sala chorych, 2-osobowa> 4,36*4,45-0,28*1,72	m <sup>2</sup>	18,920	
		<pom. 0.15 sala chorych, 2-osobowa> 4,36*4,00	m <sup>2</sup>	17,440	
		<pom. 0.16 sala chorych, 3-osobowa> 4,45*5,99	m <sup>2</sup>	26,656	
		<pom. 0.17 sala chorych, 2-osobowa> 4,45*4,10	m <sup>2</sup>	18,245	
		<pom. 0.22 gabinet diagnostyczno-zabiegowy> 4,13*3,87+1,62*2,78	m <sup>2</sup>	20,487	
		<pom. 0.23 dyżurka pielęgniarek> 2,64*5,49	m <sup>2</sup>	14,494	
		<pom. 0.25 sala chorych, 2-osobowa> 4,36*4,15-0,51*1,42	m <sup>2</sup>	17,370	
		<pom. 0.26 sala chorych, 2-osobowa> 4,36*3,98-1,72*1,32	m <sup>2</sup>	15,082	
				RAZEM	267,089
47	KNR-W 4-01 d.5 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m <sup>2</sup>		
		<pom. 0.5 magazyn> 4,36*1,59-0,38*0,38	m <sup>2</sup>	6,788	
		<pom. 0.6 magazyn naczyń czystych> 1,00*1,78	m <sup>2</sup>	1,780	
		<pom. 0.7 wentylatorownia> 2,26*1,78-0,28*0,23	m <sup>2</sup>	3,958	
		<pom. 0.8 wydawanie posiłków> (0,50*(3,05+1,66)*1,29+3,36*3,05+0,50*(3,05+0,24)*1,10)	m <sup>2</sup>	15,095	
		<pom. 0.9> 2,29*1,51-0,28*0,23	m <sup>2</sup>	3,394	
		<pom. 0.11 wc pacjentów męskie> 1,30*1,99+1,19*1,30+0,50*(1,30+0,58)*0,82	m <sup>2</sup>	4,905	
		<pom. 0.12 łazienka męska> 2,32*3,10+2,41*1,14	m <sup>2</sup>	9,939	
		<pom. 0.18 pomieszczenie porządkowe> 1,80*1,00	m <sup>2</sup>	1,800	
		<pom. 0.19 magazyn> 2,60*5,49	m <sup>2</sup>	14,274	
		<pom. 0.20 brudownik> 2,60*3,87+1,60*1,62	m <sup>2</sup>	12,654	
		<pom. 0.21 wc personelu> 1,50*0,95+1,50*1,16+1,00*0,19	m <sup>2</sup>	3,355	
		<pom. 0.24 łazienka damska> 2,26*4,36	m <sup>2</sup>	9,854	
		<pom. 0.27 wc pacjentów damskie> 0,96*1,30+1,30*1,02	m <sup>2</sup>	2,574	
		<pom. 0.28 wc odwiedzających> 1,45*1,27+1,45*0,95	m <sup>2</sup>	3,219	
		<pom. 0.29 komunikacja> 2,10*13,88+3,30*1,75+3,95*17,84+0,30*(2,92+2,80)+0,50*(2,92+1,50)*0,58+0,50*(2,80+1,23)*0,58+14,77*2,01	m <sup>2</sup>	139,245	
		<pom. 0.30 klatka schodowa> (0,50*(4,81+0,98)*0,92+0,50*(4,81+3,60)*5,74)	m <sup>2</sup>	26,800	
		<pom. 0.31 klatka schodowa> 7,34*2,73	m <sup>2</sup>	20,038	
		<pom. 0.32 klatka schodowa> 7,43*2,73	m <sup>2</sup>	20,284	
				RAZEM	299,956
48	KNR-W 4-01 d.5 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		<wykładzina PCV> 267,089*0,01	m <sup>3</sup>	2,671	
		<płytki> 299,956*0,025	m <sup>3</sup>	7,499	
				RAZEM	10,170
49	NNRNKB d.5 202 1133-01 + NNRNKB 202 1133-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 4 cm	m <sup>2</sup>		
		<pom. 0.1 sala chorych, 2-osobowa> 4,36*3,96	m <sup>2</sup>	17,266	
		<pom. 0.2 sala chorych, 2-osobowa> 4,36*4,44-1,74*0,26	m <sup>2</sup>	18,906	
		<pom. 0.3 sala chorych, 3-osobowa> 4,36*(6,78-2,75)+(4,36-1,57)*2,75	m <sup>2</sup>	25,243	
		<pom. 0.4 sala chorych, 2-osobowa> 4,36*4,19-0,57*0,26-0,19*0,07	m <sup>2</sup>	18,107	
		<pom. 0.5 magazyn> 4,36*1,59-0,38*0,38	m <sup>2</sup>	6,788	
		<pom. 0.6 magazyn naczyń czystych> 1,00*1,78	m <sup>2</sup>	1,780	
		<pom. 0.7 wentylatorownia> 2,26*1,78-0,28*0,23	m <sup>2</sup>	3,958	
		<pom. 0.8 wydawanie posiłków> (0,50*(3,05+1,66)*1,29+3,36*3,05+0,50*(3,05+0,24)*1,10)	m <sup>2</sup>	15,095	
		<pom. 0.9> 2,29*1,51-0,28*0,23	m <sup>2</sup>	3,394	
		<pom. 0.10 sala chorych, 3-osobowa> 6,08*0,93+5,88*1,19+5,75*0,48+5,88*0,34+1,56*0,58+0,50*(1,56+2,38)*0,84	m <sup>2</sup>	19,970	
		<pom. 0.11 wc pacjentów męskie> 1,30*1,99+1,19*1,30+0,50*(1,30+0,58)*0,82	m <sup>2</sup>	4,905	
		<pom. 0.12 łazienka męska> 2,32*3,10+2,41*1,14	m <sup>2</sup>	9,939	
		<pom. 0.13 sala chorych, 2-osobowa> 4,36*4,40-1,48*0,19	m <sup>2</sup>	18,903	
		<pom. 0.14 sala chorych, 2-osobowa> 4,36*4,45-0,28*1,72	m <sup>2</sup>	18,920	

## Przebudowa I piętra budynku wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie - Oddział Szpitalny, Zakład Opiekuńczo - Lecznicy

- 13 -

## OBMIAR

Przebudowa I piętra budynku wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie - Oddział Szpitalny, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<p>&lt;pom. 0.16 sala chorych, 3-osobowa&gt; 4,65*6,19</p> <p>&lt;pom. 0.17 sala chorych, 2-osobowa&gt; 4,65*4,30</p> <p>&lt;pom. 0.22 gabinet diagnostyczno-zabiegowy&gt; 4,33*4,07+1,72*2,88</p> <p>&lt;pom. 0.23 dyżurka pielęgniarek&gt; 2,84*6,09</p> <p>&lt;pom. 0.25 sala chorych, 2-osobowa&gt; 4,56*4,35-0,51*1,42</p> <p>&lt;pom. 0.26 sala chorych, 2-osobowa&gt; 4,56*4,18-1,72*1,32</p> <p>&lt;pom. 0.29 komunikacja&gt; 2,20*13,98+3,50*1,95+4,15*17,84+0,30*(3,02+3,00)+0,50*(3,02+1,70)*0,58+0,50*(3,00+1,43)*0,58+14,77*2,21</p>	<p>m<sup>2</sup></p> <p>m<sup>2</sup></p> <p>m<sup>2</sup></p> <p>m<sup>2</sup></p> <p>m<sup>2</sup></p> <p>m<sup>2</sup></p> <p>m<sup>2</sup></p>	<p>28,784</p> <p>19,995</p> <p>22,577</p> <p>17,296</p> <p>19,112</p> <p>16,790</p> <p>148,718</p>	
				RAZEM	442,011
53	KNR-W 2-02 d.5 1123-02	Posadzki z wykładzin PCV o podwyższonej odporności na ścieranie z wywinieciem na ścianę do 10 cm.	m <sup>2</sup>		
		<pom. 0.5 magazyn> 4,56*1,79-0,38*0,38	m <sup>2</sup>	8,018	
		<pom. 0.19 magazyn> 2,80*5,69	m <sup>2</sup>	15,932	
				RAZEM	23,950
54	KNR-W 2-02 d.5 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		442,011+23,95	m <sup>2</sup>	465,961	
				RAZEM	465,961
55	KNR 0-39 d.5 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2	m <sup>2</sup>		
		<pom. 0.8 wydawanie posiłków> (0,50*(3,05+1,66)*1,29+3,36*3,05+0,50*(3,05+0,24)*1,10)	m <sup>2</sup>	15,095	
		<pom. 0.9> 2,29*1,51-0,28*0,23	m <sup>2</sup>	3,394	
		<pom. 0.11 wc pacjentów męskie> 1,30*1,99+1,19*1,30+0,50*(1,30+0,58)*0,82	m <sup>2</sup>	4,905	
		<pom. 0.12 łazienka męska> 2,32*3,10+2,41*1,14	m <sup>2</sup>	9,939	
		<pom. 0.18 pomieszczenie porządkowe> 1,80*1,00	m <sup>2</sup>	1,800	
		<pom. 0.20 brudownik> 2,60*3,87+1,60*1,62	m <sup>2</sup>	12,654	
		<pom. 0.21 wc personelu> 1,50*0,95+1,50*1,16+1,00*0,19	m <sup>2</sup>	3,355	
		<pom. 0.24 łazienka damska> 2,26*4,36	m <sup>2</sup>	9,854	
		<pom. 0.27 wc pacjentów damskie> 0,96*1,30+1,30*1,02	m <sup>2</sup>	2,574	
		<pom. 0.28 wc odwiedzających> 1,45*1,27+1,45*0,95	m <sup>2</sup>	3,219	
				RAZEM	66,789
56	KNR 0-39 d.5 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny lub równoważne	m <sup>2</sup>		
		<pom. 0.8 wydawanie posiłków> (0,50*(3,05+1,66)*1,29+3,36*3,05+0,50*(3,05+0,24)*1,10)	m <sup>2</sup>	15,095	
		<pom. 0.9> 2,29*1,51-0,28*0,23	m <sup>2</sup>	3,394	
		<pom. 0.11 wc pacjentów męskie> 1,30*1,99+1,19*1,30+0,50*(1,30+0,58)*0,82	m <sup>2</sup>	4,905	
		<pom. 0.12 łazienka męska> 2,32*3,10+2,41*1,14	m <sup>2</sup>	9,939	
		<pom. 0.18 pomieszczenie porządkowe> 1,80*1,00	m <sup>2</sup>	1,800	
		<pom. 0.20 brudownik> 2,60*3,87+1,60*1,62	m <sup>2</sup>	12,654	
		<pom. 0.21 wc personelu> 1,50*0,95+1,50*1,16+1,00*0,19	m <sup>2</sup>	3,355	
		<pom. 0.24 łazienka damska> 2,26*4,36	m <sup>2</sup>	9,854	
		<pom. 0.27 wc pacjentów damskie> 0,96*1,30+1,30*1,02	m <sup>2</sup>	2,574	
		<pom. 0.28 wc odwiedzających> 1,45*1,27+1,45*0,95	m <sup>2</sup>	3,219	
				RAZEM	66,789
57	KNR-W 2-02 d.5 1114-03	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek ceramicznych antypoślizgowych (R10) na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		<pom. 0.11 wc pacjentów męskie> 1,30*1,99+1,19*1,30+0,50*(1,30+0,58)*0,82	m <sup>2</sup>	4,905	
		<pom. 0.12 łazienka męska> 2,32*3,10+2,41*1,14	m <sup>2</sup>	9,939	
		<pom. 0.21 wc personelu> 1,50*0,95+1,50*1,16+1,00*0,19	m <sup>2</sup>	3,355	
		<pom. 0.24 łazienka damska> 2,26*4,36	m <sup>2</sup>	9,854	
		<pom. 0.27 wc pacjentów damskie> 0,96*1,30+1,30*1,02	m <sup>2</sup>	2,574	
		<pom. 0.28 wc odwiedzających> 1,45*1,27+1,45*0,95	m <sup>2</sup>	3,219	
				RAZEM	33,846
58	NNRNKB d.5 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek GRES o wym. 30x30 cm antypoślizgowe (R10) na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		<pom. 0.6 magazyn naczyń czystych> 1,00*1,78	m <sup>2</sup>	1,780	
		<pom. 0.7 wentylatorownia> 2,26*1,78-0,28*0,23	m <sup>2</sup>	3,958	
		<pom. 0.8 wydawanie posiłków> (0,50*(3,05+1,66)*1,29+3,36*3,05+0,50*(3,05+0,24)*1,10)	m <sup>2</sup>	15,095	
		<pom. 0.9> 2,29*1,51-0,28*0,23	m <sup>2</sup>	3,394	
		<pom. 0.18 pomieszczenie porządkowe> 1,80*1,00	m <sup>2</sup>	1,800	
		<pom. 0.20 brudownik> 2,60*3,87+1,60*1,62	m <sup>2</sup>	12,654	
		<pom. 0.30 klatka schodowa> 0,50*(3,60+3,90)*1,45+0,50*(4,55+4,81)*1,32*2+0,50*4,81*0,79*2	m <sup>2</sup>	21,593	
		<pom. 0.31 klatka schodowa> 4,15*1,36+7,34*1,36+2,10*1,36+2,10*2,73+2,09*2,73+2,16*1,73+2,10*2,73	m <sup>2</sup>	39,391	
		<pom. 0.32 klatka schodowa> 2,29*1,40+7,43*1,40+2,01*1,40+2,01*2,80+2,09*2,80+2,12*1,40+2,01*2,80	m <sup>2</sup>	36,498	
				RAZEM	136,163
59	NNRNKB d.5 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek GRES stopnicowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom. 0.30 klatka schodowa> 11*(0,35+0,165)*1,40*2	m <sup>2</sup>	15,862	
		<pom. 0.31 klatka schodowa> (5+12+5)*(0,295+0,15)*1,36	m <sup>2</sup>	13,314	
		<pom. 0.32 klatka schodowa> (5+12+5)*(0,295+0,15)*1,40	m <sup>2</sup>	13,706	
				RAZEM	42,882
60	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie	m		
d.5	202 2809-03	klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2			
		<pom. 0.30 klatka schodowa> 1,93+1,35+5,92+3,6+5,92+1,93+1,28	m	21,930	
		<pom. 0.31 klatka schodowa> 1,30+7,43+2,8+2,01+4,15+2,01*2+2,80+2,09+2,80+4,15+1,8+1,8+4,00	m	41,150	
		<pom. 0.32 klatka schodowa> 1,23+7,34+2,73+2,10+4,15+2,10*2+2,73+2,09+2,73+4,15+1,8+1,8+4,0	m	41,050	
				RAZEM	104,130
6		<b>Stolarka drzwiowa i okienna</b>			
61	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m <sup>2</sup>		
d.6	1022-01	kończone - konstrukcja skrzydła drewniana pokryta laminatem			
		<drzwi D1 o wym. 1,10*2,05 m> 1,10*2,05*9	m <sup>2</sup>	20,295	
		<drzwi D2 o wym. 1,10*2,05 m> 1,10*2,05*3	m <sup>2</sup>	6,765	
		<drzwi D3 o wym. 1,10*2,05 m> 1,10*2,05*2	m <sup>2</sup>	4,510	
		<drzwi D4 o wym. 1,00*2,05 m> 1,00*2,05*4	m <sup>2</sup>	8,200	
		<drzwi D4a o wym. 1,00*2,05 m> 1,00*2,05*1	m <sup>2</sup>	2,050	
		<drzwi D5 o wym. 0,80*2,05 m> 0,80*2,05*3	m <sup>2</sup>	4,920	
		<drzwi D5s o wym. 0,80*2,00 m> 0,80*2,00*1	m <sup>2</sup>	1,600	
		<drzwi D6 o wym. 1,10*2,01 m> 1,10*2,01*3	m <sup>2</sup>	6,633	
		<drzwi D6a o wym. 1,10*2,01 m> 1,10*2,01*1	m <sup>2</sup>	2,211	
		<drzwi D7 o wym. 0,90*2,01 m> 0,90*2,01*3	m <sup>2</sup>	5,427	
		<drzwi D8 o wym. 0,80*2,01 m> 0,80*2,01*2	m <sup>2</sup>	3,216	
		<drzwi D9 o wym. 0,80*2,01 m> 0,80*2,01*2	m <sup>2</sup>	3,216	
				RAZEM	69,043
62	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe pokryta laminatem	m <sup>2</sup>		
d.6	1026-01				
		<drzwi D1 o wym. 1,10*2,05 m> 1,10*2,05*9	m <sup>2</sup>	20,295	
		<drzwi D2 o wym. 1,10*2,05 m> 1,10*2,05*3	m <sup>2</sup>	6,765	
		<drzwi D3 o wym. 1,10*2,05 m> 1,10*2,05*2	m <sup>2</sup>	4,510	
		<drzwi D4 o wym. 1,00*2,05 m> 1,00*2,05*4	m <sup>2</sup>	8,200	
		<drzwi D4a o wym. 1,00*2,05 m> 1,00*2,05*1	m <sup>2</sup>	2,050	
		<drzwi D5 o wym. 0,80*2,05 m> 0,80*2,05*3	m <sup>2</sup>	4,920	
		<drzwi D5s o wym. 0,80*2,00 m> 0,80*2,00*1	m <sup>2</sup>	1,600	
		<drzwi D6 o wym. 1,10*2,01 m> 1,10*2,01*3	m <sup>2</sup>	6,633	
		<drzwi D6a o wym. 1,10*2,01 m> 1,10*2,01*1	m <sup>2</sup>	2,211	
		<drzwi D7 o wym. 0,90*2,01 m> 0,90*2,01*3	m <sup>2</sup>	5,427	
		<drzwi D8 o wym. 0,80*2,01 m> 0,80*2,01*2	m <sup>2</sup>	3,216	
		<drzwi D9 o wym. 0,80*2,01 m> 0,80*2,01*2	m <sup>2</sup>	3,216	
				RAZEM	69,043
63	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
d.6	0921-04				
		2+4+1+3+1	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
64	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.6	0921-03				
		9+3+3+1+3+2+2	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
65	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
d.6	0921-16				
		9+3+2+4+1+3+1+3+1+3+2+2	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
66		Dostawa i montaż samozamykaczy do drzwi	szt		
d.6					
		2+4+3	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
67	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych - Dk1 o wym.	m <sup>2</sup>		
d.6	1024-08	170x201 cm EI 30, Dz1 o wym. 130x205 cm			
		<drzwi Dk1 o wym. 1,70*2,01 m> 1,70*2,01*2	m <sup>2</sup>	6,834	
		<drzwi Dz1 o wym. 1,30*2,05 m> 1,30*2,05*2	m <sup>2</sup>	5,330	
				RAZEM	12,164
68	KNR 0-19	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych - okna O3 o wym.	m <sup>2</sup>		
d.6	1024-01	100x100 cm			
		<okna O3 o wym. 1,00x1,00 m> 1,00*1,0*3	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
7		<b>Roboty różne</b>			
69	KNR-W 2-02	Ścianki ustępowe	m <sup>2</sup>		
d.7	1029-05				
		1,30*2,00	m <sup>2</sup>	2,600	
				RAZEM	2,600
70		Dostawa i montaż listew odbojnicowych na ścianach oraz narożników ochron-	m		
d.7		nych			
		<listwy narożnikowe> 2,05*7	m	14,350	

## OBMIAR

Przebudowa I piętra budynku wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie - Oddział Szpitalny, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<listwy odbojnicowe> (2,01+14,65+1,94+17,84+2,20+3,30+0,35+13,88+2,10+21,78+0,98*2+1,64*2+1,45+0,30*2+0,33+1,52+21,96)-(1,16+1,20*2+1,18*9+1*4+0,9*5+1,19+0,8*2+1,78*2+1,17+1,32+1,23*3+1,01)	m	74,930	
				RAZEM	89,280
71 d.7		Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
72 d.7	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - kratki wentylacyjne	szt.		
		1+2+1+1+1+3+1+1+1+1+3+3+1+2+1+1+1+2+2	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
73 d.7	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej	m <sup>2</sup>		
		(1,27+1,5+0,8+1,30)*0,50*2	m <sup>2</sup>	4,870	
		(2,3+2,41+1,5)*0,50*3	m <sup>2</sup>	9,315	
				RAZEM	14,185
74 d.7	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		1,10*(1,8+1,8+4+1,8+1,4)*2+1,10*(4,45*2+1,20+3,60)	m <sup>2</sup>	38,830	
				RAZEM	38,830
75 d.7	KNR-W 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		1,10*(1,8+1,8+4+1,8+1,4)*2+1,10*(4,45*2+1,20+3,60)	m <sup>2</sup>	38,830	
				RAZEM	38,830
76 d.7	KNR-W 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytych	m		
		(1,8+1,8+4+1,8+1,4)*2+(4,45*2+1,20+3,60)	m	35,300	
				RAZEM	35,300
77 d.7		Dostawa i montaż dźwigu towarowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000