

Wyniki ogólne

Kubatura budynku	1842 m ³
Kubatura pomieszczeń ogrzewanych	1842 m ³
Kubatura pomieszczeń nieogrzewanych	0 m ³
Powierzchnia pomieszczeń	567 m ²
Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych	567 m ²
Powierzchnia pomieszczeń nieogrzewanych	0 m ²
Średnia temp. pomieszczeń ogrzew.	20,1 °C
Strumień powietrza w budynku	1732,69 m ³ /h
Strata ciepła całkowita	26099 W
Straty ciepła na wentylację	6749 W
Strata ciepła przez przenikanie	19182 W
Średnia krotność wymian	0,94 1/h
Wskaźnik cieplny budynku - powierzchniowy	46 W/m ²