





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - BUDYNEK "A"				
Nr okna:	A11	A12	A13	A14
Schemat okna:				
Wymiary otworu w murze:	85x173	233x113	175x113	233x83
Wysokość parapetu:	93	155	155	155
Rodzaj parapetu (wew./na zew.):	lastryko/klinkier (gł. parapetu 20cm)	lastryko/brak parapetu zew.	lastryko/brak parapetu zew.	lastryko/klinkier (gł. parapetu 20cm)
Wykończenie ościeża:	klinkier	tynk	tynk	klinkier
Uwagi:	szyba zwykła, okno uchylno - rozwierane	szyba zwykła, okno uchylno - rozwierane	szyba zwykła, okno uchylno - rozwierane	szyba zwykła, okno uchylno - rozwierane
Ilość:	1	3	2	1
Nawiewnik zwykły				
Nr pomieszczeń:	piwnica: sala jadalajni 1szt.	piwnica: sala jadalajni 3szt.	piwnica: zaplecze jadalajni 2szt.	piwnica: magazyn przy jadalajni 1szt.
Materiał:	PVC kolor biały	PVC kolor biały	PVC kolor biały	PVC kolor biały

UWAGA: Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wykonawca powinien zweryfikować wymiary otworów w budynku
Wymiana stolarki okiennej powinna uwzględniać wymianę parapetów zewnętrznych.
Nie przewiduje się wymiany parapetów wewnętrznych

PRACOWNIA JACKOWSKI STUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

JackowskiStudio

73-110 Stargard Szczeciński ul.Wileńska 5/4

518 60 80 66 (91)577 15 22

info@jackowskistudio.com

www.jackowskistudio.com

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż.arch. PAWEŁ JACKOWSKI

SPRAWDZIŁ:

mgr inż.arch. DOMINIKA JACKOWSKI

NR UPRAWNIEN:

7/ZPOIA/OKK/2007

6/ZPOIA/OKK/2007

PODPIS:

DATA:

MAJ 2012

SKALA

1:50

PROJEKT:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zew. w obiekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

Powiat Goleniowski ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów

Zestawienie stolarki - Budynek A

NR RYSUNKU:

ZMIANA:

05