

REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 0853Z NOWOGARD-BŁOTNO
PRZEDMIAR

L.p.	Kod	Numer	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
	Kod CPV (WSZ)	Nr Specyfikacji Technicznej		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY DROGOWE							
	D-01.00.00.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	45111200-0	D-01.01.01.	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
1			Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,23		
	45100000-8	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów	x	x	x	x
2			Karczowanie krzaków i podszycia, ilość sztuk krzaków do 1000/ha	ha	0,20		
	45100000-8	D.01.02.01	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	x	x	x	x
3			Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt.	10		
	45100000-8	D.01.02.01	Cięcia techniczne w koronach drzew:	x	x	x	x
4			Cięcia do skrajni w koronach drzew o średnicy 16-35 cm wraz z wywiezieniem gałęzi na odl. do 15 km	szt.	8		
	45112200-7	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu	x	x	x	x
5			- usunięcie warstwy humusu gr. do 15 cm wraz z wywózką na odkład lub poza teren budowy	m³	110		
	45111100-9	D-01.02.03	Demontaż istniejącego przepustu rurowego żelbetowego	x	x	x	x
6			Rozebranie przepustu żelbetowego DN >1,0 m wraz z ściankami czołowymi z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. do 15km	m	14		
	45111100-9 45200000-9	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	x	x	x	x
7			Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 10 cm	m²	935		
8			Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm	m²	935		
			RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	
	D-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
	45111200-0	D-02.01.01	Wykonanie nasypów i wykopów w gruntach I-III kat.	x	x	x	x
9			Wykopy w gruncie kat. I-III z wywozem urobku poza teren budowy	m³	235		
10			Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-III z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m³	1 695		
11		D-02.05.01	Wzmocnienie podłoża przy pomocy materaca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 50 cm i georustów trójosiowych (247,4m2) na geotkaninie polipropylenowej typu LX (82m2)	m²	82		
			RAZEM ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	
	D-04.00.00		PODBUDOWY	x	x	x	x
	45233300-2	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x	x	x
12			Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-III, grubość koryta 35 cm	m²	1 105		
13			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. I-III.	m²	1 105		
	45233300-2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
14			Oczyszczenie powierzchni warstwy konstrukcyjnej bitumicznej (warstwa wiążąca z AC)	m²	950		
15			Oczyszczenie powierzchni warstwy konstrukcyjnej niebitumicznej (podbudowy z kruszywa łamanego, ulepszone podłoże)	m²	2 135		
16			Skropienie powierzchni warstwy bitumicznej (warstwa wiążąca z z AC)	m²	950		
17			Skropienie powierzchni warstwy niebitumicznej (podbudowy z kruszywa łamanego, ulepszone podłoże)	m²	2 135		
	45233300-2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x	x	x
18			Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr.10cm	m2	1 030		
	45233300-2	D-04.05.01	Ulepszone podłoże lub podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem	x	x	x	x
19			Mieszanka cementowo-piaskowa Rm=1,5 MPa zagęszczona do ls=1,03 - gr.10cm	m²	1 105		
			RAZEM PODBUDOWY				
	D-05.00.00		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	45233220-7	D-05.03.05/01	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego	x	x	x	x
20			Warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 wg PN-EN 12597 gr.4cm	m²	950		
	45233220-7	D-05.03.05/02	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego	x	x	x	x
21			Warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 wg PN-EN 12597 gr.6cm	m²	950		
	45233220-7	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	x	x	x	x
22			Frezowanie nawierzchni bitumicznej, śr. grubość w-wy 5 cm na dowiązaniach do nawierzchni istniejącej	m²	60		
			RAZEM NAWIERZCHNIE	x	x	x	
	45233000-9	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
	45112730-1	D-06.01.01a	Umocnienie powierzchniowe skarp	x	x	x	x
23			Humusowanie z obsianiem gr.10cm	m²	180		

REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 0853Z NOWOGARD-BŁOTNO
PRZEDMIAR

L.p.	Kod CPV (WSZ)	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
24			Wykonanie umocnienia powierzchniowego skarpy poprzez ułożenie brukowca na pospółce z wypełnieniem spoin mieszanką cementowo - piaskową	m ²	320		
			RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	
		D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
			Czasowa organizacja ruchu	x	x	x	x
25			Czasowa organizacja ruchu	kpl.	1		
	45233280-5	D-07.05.01	Barьеры ochronne stalowe i inne urządzenia BRD	x	x	x	x
26			Ustawienie barier ochronnych stalowych SP05 w rozstawie słupków co 4 m	mb	104		
			RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	
		D-10.00.00	INNE ROBOTY	x	x	x	x
	45230000-8	D-10.01.05	Przepust prefabrykowany żelbetowy	x	x	x	x
27			Przepust prefabrykowany stalowy typu HELCORE o Ø 1200 mm wraz z podsypką piaskową gr.10 cm zagęszczoną do Is=0,98, kruszywem mrozoochronnym oraz wykonaniem przełożenia ciekłu dla przepływu wody w rowie w czasie budowy i odwodnieniem za pomocą igłofiltrów.	szt	1,00		
28			Wykonanie oczyszczenia rowu z namotu i roślinności, z profilowaniem dna i skarp przed i za wlotem przepustu	m	20,00		
29			Zabezpieczenie istniejącego przewodu komunikacyjnego za pomocą rury dwudzielnej	m	40,00		
			RAZEM INNE ROBOTY	x	x	x	
RAZEM - ROBOTY DROGOWE							