



Goleniów, dnia 4 marca 2013 roku

WRIP.272.4.11.2013.JG

Wszyscy uczestnicy postępowania

Strona | 1

dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **„Przebudowa części hotelowej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie w celu dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej”**.

Wyjaśnienie nr 4

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. wyjaśniam:

Pytanie nr 1.

W świetle projektowanego nowego otworu dla drzwi wejściowych Dz 1 zainstalowane są urządzenia oraz instalacja elektryczna do videodomofonu i przycisku „główny wyłącznik prądu” dla budynku. Czy w wycenie należy ująć demontaż, przełożenie okablowania oraz ponowny montaż urządzeń? Czy istniejącą instalację videodomofonu należy połączyć z systemem sygnalizacji pożaru oraz oddymiania?

Odpowiedź: W wycenie należy ująć demontaż, przełożenie okablowania oraz ponowny montaż urządzeń. Nie należy łączyć istniejącej instalacji videodomofonu z systemem sygnalizacji pożaru oraz oddymiania

Pytanie nr 2.


Czy w wycenie należy ująć uzupełnienie podłogi z płyt granitowych- na zewnątrz budynku oraz gresu – wewnątrz budynku powstałych po powiększeniu otworu pod drzwi Dz1?

Odpowiedź: Tak, należy ująć w wycenie.

Pytanie nr 3.

Czy w wycenie należy ująć demontaż instalacji elektrycznej zasilającej drzwi przesuwne?

Odpowiedź: Nie, należy tylko odłączyć i zabezpieczyć.



Pytanie nr 4.

W miejscu okienka recepcji zamontowany jest parapet drewniany o grubości 5 cm i wystający za poza lico ściany o 10 cm. Parapet ten uniemożliwia zamontowanie rolety EI30. Czy w wycenie należy ująć dostosowanie parapetu do możliwości montażu rolety EI30?

Strona | 2

Odpowiedź: Tak, należy ująć w wycenie.

Pytanie nr 5.

Część pomieszczeń pokazanych na rysunkach projektu systemu sygnalizacji pożaru nie zgadza się ze stanem faktycznym, brakuje kilku pomieszczeń np. pokój nr 13 na IP – koniec korytarza po prawej stronie, kuchnia z urządzeniami grzewczymi itp.

Czy w wycenie należy ująć koszt wykonania dodatkowego okablowania oraz dodatkowych czujek dymu do pomieszczeń które ewidentnie wymagają ochrony a nie są naniesione w ogóle na projekcie?

Odpowiedź: Tak, należy ująć w wycenie.

Pytanie nr 6.

W projekcie drzwi D3 mają mieć szerokość skrzydła 100 natomiast istniejące drzwi mają 110. Jakie drzwi D3 należy wycenić 100 czy 110 jeśli 100 to czy należy ująć koszt domurowania i tynkowania ściany?

Odpowiedź: Tak, należy przyjąć nowe drzwi o szerokości takiej samej jak istniejące bez murowania i tynkowania.

W projekcie drzwi D4 mają mieć szerokość skrzydła 90 natomiast istniejące drzwi mają 110. Jakie drzwi D4 należy wycenić 90 czy 110 jeśli 100 to czy należy ująć koszt domurowania i tynkowania ściany?


Odpowiedź:

Należy przyjąć nowe drzwi o szerokości takiej samej jak istniejące bez murowania i tynkowania.

W projekcie drzwi D8 mają mieć szerokość skrzydła 90 natomiast istniejące drzwi mają 100. Jakie drzwi należy wycenić 90 czy 100 jeśli 100 to czy należy ująć koszt domurowania i tynkowania ściany?

Odpowiedź:

Należy przyjąć nowe drzwi o szerokości takiej samej jak istniejące bez murowania i tynkowania.



Pytanie nr 7.

W świetle otworu pod klapę oddymiającą przebiega instalacja elektryczna oświetleniowa.
Czy należy ująć koszt demontażu oraz ułożenia nowej instalacji oświetleniowej?

Odpowiedź: Tak, należy ująć w wycenie.

Strona | 3

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający potwierdza, że w otworze pod klapę oddymiającą zastosowanie jednej belki stalowej jest wystarczające pod względem konstrukcyjnym stropu?

Odpowiedź: Tak, przed przystąpieniem do prac należy wykonać odkrywkę w celu potwierdzenia założeń projektowych wynikających z dostępnej dokumentacji technicznej budynku.

Pytanie nr 9.

W jakich godzinach będzie można wykonywać roboty powodujące hałas: wyburzenia kucie wiercenie? Jak zostanie zorganizowane wejście na teren hotelu podczas robót przy wyburzaniu otworu pod drzwi wejściowe Dz1?

Odpowiedź: Harmonogram oraz wejście będzie do ustalenia z Dyrekcją Szkoły.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający zabezpieczy pokoje gościnne przed zabrudzeniem powstałym w trakcie bruzdowania?

Odpowiedź: Jest to w zakresie Wykonawcy zadania.

Pytanie nr 11.

Proszę uściślić odpowiedź na pytanie nr 7 z dnia 26 lutego 2013 dotyczące malowania po bruzdach w którym Zamawiający odpowiedział, iż należy wycenić malowanie całych ścian i sufitów całej (malowanie całej klatki). Należy wycenić szpachlowanie i malowanie zaprawionych bruzd czy całych ścian i sufitów w pokojach gościnnych? Jeśli tak proszę podać jaką farbą oraz jakim kolorem.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią z dnia 26 lutego 2013 należy wycenić malowania powierzchni całych ścian i sufitów na których będą wykonywane roboty. Należy zastosować farbę emulsyjną w kolorze istniejącym.



Pytanie nr 12.

Czy i w jaki sposób należy wykonać uszczelnienie szczeliny na styku szklanego zadaszania z elewacją?

Odpowiedź: Nie Ma Takiej Konieczności, Szkło Nie Musi Przylegać Do Elewacji – Można Pozostawić Szczelinę Ok.3cm Alternatywnie Można Zastosować Gumową Uszczelkę
Czy należy ująć koszt wykonania fragmentu nowej elewacji ze względu na liczne uszkodzenia i otwory powstałe po demontażu konstrukcji istniejącego zadaszania?

Strona | 4

Odpowiedź: Należy wypełnić otwory i naprawić uszkodzenia. Pomalować fragment elewacji w kolorze istniejącym (biały).

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ. Dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY
Lukas Mitula
DYREKTOR WYDZIAŁU ROZWOJU
INWESTYCJI I PROMOCJI