



WDP.272.2.6.2013.AZ

Goleniów 14.05.2013 r.

- według rozdzielnika -

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 0118Z Nowogard Truskolas”

Wyjaśnienie nr 1

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. wyjaśniam:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o podanie rozstawu słupków dla barier ochronnych stalowych typu SP-04.

Odpowiedź

Należy przyjąć rozstaw słupków stalowych co 2 m dla barier ochronnych stalowych typu SP-04.

Pytanie 2

Podczas wizji w terenie stwierdzono na odcinku od km 3+000 do km 3+550 zaznaczone do wycinki 15 sztuk drzew dużych średnic rosnących w poboczu drogi, których bryły korzeniowe uszkadzają krawędź jezdni. Załączona dokumentacja oraz pomocniczy przedmiar nic nie mówi o drzewach do wycinki. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie do czyich obowiązków będzie należało wycięcie wspomnianych wyżej drzew. Jeśli do wykonawcy, prosimy o zamieszczenie pozwolenia na ich wycinkę oraz modyfikację pomocniczego przedmiaru robót.

Odpowiedź

Drzewa będą wycięte przez Zamawiającego (w dokumentacji drzewa uznane zostały jako wycięte).

Pytanie 3

W celu zachowania uczciwej konkurencji, zwracamy się z prośbą o modyfikację pomocniczego przedmiaru robót w zakresie zasypania dołów po karczowaniu pni drzew. W pkt. C16, przyjęto, że po usunięciu pnia do zasypania będzie wykop większy od średnicy pnia o 20 cm z każdej strony. Nie ma fizycznej możliwości usunięcia całej bryły korzeniowej przy takich założeniach. Uważamy, że długość i szerokość wykopu należy zwiększyć o 100 % przy każdej średnicy pnia do usunięcia. W związku z powyższym, w celu rzetelnej wyceny przez wszystkich oferentów zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiaru na prawidłowy, gdyż obecny jest stanowczo zaniżony.

Odpowiedź

Należy przyjąć do wyceny w pkt. C 16 „Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kw/75km. zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30cm, grunt kat. I, II (grunt dowieziony do miejsca wbudowania)” w ilości 758,078 m³

Pytanie 4

W celu zachowania uczciwej konkurencji i sporządzenia prawidłowej wyceny przez wszystkich oferentów zwracamy się z prośbą o modyfikację pomocniczego przedmiaru robót, który na chwilę obecną nie przewiduje oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej pod warstwę wyrównawczą, której powierzchnia wynosi około 16 000 m².

Odpowiedź

Technologia wykonania poszczególnych warstw bitumicznych zakłada wykonanie połączeń międzywarstwowych poprzez oczyszczenie i skropienie poszczególnych warstw emulsją asfaltową. Do wyceny należy przyjąć również oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej przeznaczonej do wyrównania mieszankami mineralno-bitumicznymi. Powierzchnia do oczyszczenia i skropienia wynosi 14.860 m².

Z poważaniem

Z up. STAROSTY
Łukasz Mitula
DYREKTOR WYDZIAŁU ROZWOJU
INWESTYCJI I PROMOCJI