



WDP.272.4.7.2014.AK

Goleniów, 30.06.2014 r.

- według rozdzielnika -

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4176Z Wojcieszyn-Radosław o dł. 1,83 km”.

Wyjaśnienie nr 3

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Dotyczy TER B-7

Zamawiający w przedmiarze robót określa wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 15 km. W SST DR-01.02 Zamawiający nic o tym nie pisze.

Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia, prosimy Zamawiającego o odpowiedź na następujące pytania:

- 1.1. Czy po odwiezieniu materiałów rozbiórkowych przechodzi on na własność Zamawiającego, i Wykonawcy powinni spakować i ostreczować płyty? Czy natomiast wywieziony materiał należy zutylizować.
- 1.2. Proszę o wskazanie miejsca składowania materiałów.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w SST DR-01.02 pkt. 1.26 i 1.2.7 materiały nadające się do ponownego wykorzystania - wbudowania należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przewieźć na odl. do 15 km.

Materiał nie nadający się do ponownego wbudowania - gruz betonowy należy wywieźć i zutylizować.

**Pytanie nr 2:****Dotyczy TER D-6**

Zamawiający w przedmiarze robót w pozycji nr D-6 „Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15m³, w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowład. do 5t, na 1km, grunt I, III”.

Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia, prosimy Zamawiającego o odpowiedź na następujące pytania:

2.1. Prosimy o wyjaśnienie z czym związane są roboty w pozycji D-6 ?

2.2. Prosimy o skorygowanie obmiaru pozycji na 319,555 m³.

Odpowiedź:

Roboty ziemne wykazane w pozycji D-6 wynikają z usunięcia warstwy ziemi urodzajnej poz. (D1+D2).

Obmiar w ilości 319,555 m³ - poz. D-5 dotyczy wykonania nasypów z gruntu nasypowego dostarczonego do miejsca wbudowania.

Pytanie nr 3:**Dotyczy TER H-5**

Zamawiający w przedmiarze robót w pozycji nr H-5 „Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm, na podsypce żwirowej” natomiast w SST DR-05.02 pkt. 1.2 „Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania nawierzchni pobocza utwardzonego z kostki kamiennej rzędowej surowo łupanej 15/17 na podsypce żwirowej frakcji 2/8 mm.”.

Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia, prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju kostki kamiennej.

Odpowiedź:

Dokumentacja techniczna zakłada wykonanie pobocza utwardzonego z kostki kamiennej rzędowej wys. 16 cm na podsypce z mialu kamiennego grub. 4cm.

Nawierzchnia pobocza utwardzonego winna być wykonana na warstwie odsączającej z piasku o współczynniku filtracji $k \geq 8$ m/ dobę grub. 15 cm i na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm po zagęszczeniu.

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni i z kostki kamiennej rzędowej surowo łupanej 15/17.

Pytanie nr 4:

Zamawiający w przedmiarze robót w pozycji nr J-1 „Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III” oraz SST DR-02.01 „roboty ziemne - wymagania ogólne” nie podaje informacji o pochodzeniu gruntu.




Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia, prosimy Zamawiającego o odpowiedź na następujące pytania:

4.1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy wykorzystać grunt rodzimy z pozycji nr D-1 czy Zamawiający chce dostarczenie nowego gruntu.

4.2. Prosimy o określenie grubości rozłożenia gruntu.

Odpowiedź:

Do rozplantowania należy wykorzystać grunt rodzimy. Grubość rozłożenia gruntu 10 cm.

Z poważaniem
Z up. STABOSTY

mgr Bożenka Zaborowska
DYREKTOR WYDZIAŁU
DRÓG POWIATOWYCH

