



**PRZEBUDOWA I BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO  
PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU POWIATOWYM W GOLENIOWIE**

Nazwa przedsięwzięcia - zadania inwestycyjnego

**Powiat Goleniowski**

**72-100 Goleniów, ul. Dworcowa 1**

Inwestor

**Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy**

**72-100 Goleniów, ul. Nowogardzka 2**

Użytkownik



**Szpitalny Oddział Ratunkowy – Budynek główny**

Obiekt

**72-100 Goleniów, ul. Nowogardzka 2**

Adres

**INWENTARYZACJA  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

Nazwa opracowania branżowego

Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W Y				DATA I PODPIS
	Opracował:	mgr inż.	<b>Władysław Spychalski</b>	86/Sz/78 01.2012 r.

Dokumentacja zawiera :

opisów – stron - 3

rysunków – 3

Numer projektu:

**14/Sz/2011**

Data

**Szczecin, styczeń 2012 r.**

Numer tomu :

**3/IN**

**Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody BSiPSZ Sp. z o. o. zabronione**

## **2. Spis treści.**

1. Strona tytułowa
2. Spis treści
3. Spis rysunków
4. Opis techniczny

## **3. Spis rysunków**

- 1 Schemat instalacji elektrycznej
- 2 Rzut piwnic – inwentaryzacja elektryczna
- 3 Rzut parteru – inwentaryzacja elektryczna

## **4. Opis techniczny.**

### **4.1. Podstawa opracowania.**

projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora
- Projektu Budowlanego opracowanego przez BSiPSZ Szczecin w lipcu 2000r.
- wizji lokalnej
- przepisów i norm

### **4.3. Zakres opracowania.**

Przedmiotem niniejszego inwentaryzacja instalacji elektrycznych ułożonych wg projektu budowlanego z 2000 r ułożonych w budowanych pomieszczeniach oddziału ratunkowego SOR w Szpitalu Powiatowym w Goleniowie.

Budowa została rozpoczęta na podstawie projektu opracowanego w 2000r i została przerwana.

Do dnia dzisiejszego budynek stoi w stanie surowym, z częściowymi instalacjami elektrycznymi.

### **4.4. Stan istniejący.**

Przez piwnicę przebiegają linie kablowe nn, podłączone do stropu.

Są to dwie linie nn – 4 x YAKY 1 x 120 mm<sup>2</sup>, które zasilają w energię elektryczną budynek główny Szpitala.

Na poziomie parteru zostały ułożone przewody elektryczne i częściowo osprzęt elektryczny. Oprawy oświetleniowe zostały zamontowane tylko w pomieszczeniach związanych z wejściem do budynku.

W pozostałych pomieszczeniach nie ma opraw.

Tablice rozdzielcze T0-1; TP-1 i TP-2 zostały zamontowane.

Tablice rozdzielcze: TG 1 TG 2, Ts-1; TS-2; TS-3 i wentylacji nie zostały zamontowane. W miejscach ich montażu pozostawione zostały wypusty włz.

### **4.5. Uwagi do ułożonych instalacji elektrycznych.**

Od roku 2000 w którym został opracowany projekt elektryczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Powiatowym w Goleniowie zmianie uległy: Prawo Budowlane, normy i przepisy dotyczące instalacji elektrycznych wg których instalacje elektryczne zostały ułożone oraz zmienił się produkowany osprzęt elektryczny.

Szczególnie zmianie uległa norma:

- oświetleniowa - obowiązuje PN EN 12464-1

- ochrony odgromowej – obowiązuje PN EN 62305  
Zmianie uległ osprzęt elektryczny sieci IT i osprzęt elektryczny.  
Wszystkie te zmiany powodują, że ułożone instalacje elektryczne w pomieszczeniach SOR w Szpitalu Powiatowym w Goleniowie należy zdemontować i w ich miejsce ułożyć nowe.

opracował :  
mgr inż. W. Spychalski