

2014-02-30

Inwestor:
Powiat Goleniowski
Dworcowa 1
72-100 Goleniów

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z
o.o.
Piękna 13
85-303 Bydgoszcz

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr. Umowy:

CPV: 45000000-7, Roboty budowlane

Data Oprac.: 2014-02-10

Umowa z dnia: 2014-02-10

Nazwa budowy: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.

Kod budowy: 1

Adres budowy: Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów

Obiekt:

Rodzaj robót: Roboty budowlane ETAP 1

Charakterystyka Robót: Roboty budowlane - przebudowa i remont

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-17, KNKRB 02, KNKRB 03, AW, KNNR 7, KNKRB 01, KNR 2-05, KNR 00-14, KNR 2-17W, KNNR N004, KNNR 3, KNR 4-04I, KNR 4-01I, KNR 4-04, KNR 2-02, KNNR Wacetob 3, KNR 2-02W, KNR 2 02I

Waluta: PLN

Sporządził:
Maciej Nowicki

Sprawdził:
Tadeusz Ambroziak

Przedmiar robót

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacjaul.....nr.....
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. ST 2.1 pkt. 2 i pkt. 5 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. ST 2.1 pkt. 2 i pkt. 5 BUDOWLANE

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410509-03-050	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie	m2	95,75
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	69,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 30301-010-060	Rozbiórka konstrukcji z cegły-(Kominy, poszerzenie i wykucie otworów drzwiowych	m3	0,60
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-04-060	Wywieżenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	0,60
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-05-060	Wywieżenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km (10km)	m3	6,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411107-03-034	Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i wyładunku mechanicznym - bramy i ościeżnice	t	0,60
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0411107-04-034	Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakłady dodatkowe na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km (10km) 0,315 x 9 = 2,83	t	6,00

3. ST1.1 pkt. 2 i pkt. 5 ROBOTY ZIEMNE

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4. ST1.1 pkt. 2 i pkt. 5 WYKOPY POD KANAŁ NAPOWIERZANIA

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNKRB 010301-0201-060	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km samochodem skrzyniowym do 5 t. Kategoria gruntu III	m3	1,30

5. ST 2.1 pkt. 2 i pkt. 5 ROBOTY BUDOWLANE

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

6. ST 2.1 pkt. 2 i pkt. 5 ŚCIANY

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNKRB 020101-01-050	Ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej z cegieł pełnych grubości 1 cegły	m2	1,00
10	wg nakładów rzeczowych 9999-9995-63-050	Ścianki oddzielenia pożarowego z płyt gipsowo kartonowych REI 60 cm wypełnione wełną	m2	74,00
11	wg nakładów rzeczowych 9999-9945-63-050	Ścianki oddzielenia pożarowego z płyt gipsowo kartonowych REI 120 cm wypełnione wełną	m2	64,00

**7. ST 2.1 pkt. 2 i pkt. 5 PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH I STROPACH
ODDZIELENIA POŻAROWEGO**

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych KNNR N0041428-010-020	1237 Przejścia przez ściany tulejami -przez analogię	szt	23,00
13	wg nakładów rzeczowych AW0	1238 Masa uszczelniająca przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie pożarowe (z atestem)	szt	23,00

8. ST 2.1 pkt. 2 i pkt. 5 NADPROŻA PREFABRYKOWANE

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-050208-04-034	Montaż konstrukcji podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50,0 kg nadproża z ceownika 100 , ciężar jedn 13,5 kg/m *2 * 1,5 m	t	2,00

9. ST 2.1 pkt. 2 i pkt. 5 POSZYCIE DACHU - NA STROPIE ŻELBETOWYM

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0210503-01-050	Pokrycie dachów papą zgrzewalną podkładową na podłożu z twardych płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej	m2	95,75
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2 0210503-01-050	Pokrycie dachów papą zgrzewalną nawierzchniową na podłożu z twardych płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej	m2	95,75

10. ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 OBŁOŻENIA ŚCIAN W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH"

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020822-06-050	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi, luzem, o wymiarach 20x20 cm. mocowanymi na zaprawie ..Glazura układana ze spoiną uelastycznioną	m2	45,00
18	wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 31402-020-040	Wypełnienie naroży ścian, połączeń ścian z posadzką, przejść instalacyjnych trwale elastycznym silikonem	m	15,00

11. ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 TYNKI WEWNĘTRZNE

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020801-04-050	Tynki zwykłe III kategorii, stropów i podciągów, wykonywane mechanicznie. Budynki do 8 kondygnacji.	m2	69,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-02-050	Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, bez ocieplenia	m2	758,00
21	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030602-0201-050	Uzupełnienie tynków wewnętrz. kat. III pow. do 5m2 z zaprawy cement-wapiennej na stropach ceramicz. beton. podciągach, belkach, biegach schodowych (wapno suchogasz.)	m2	385,00

12. ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 ROBOTY MALARSKIE

--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

13. ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 ŚCIANY

1	2	3	4	5
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0830-03-050	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	459,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".	m2	941,00

14. ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 SUFITY

1	2	3	4	5
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-07-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków, farbą emulsyjną "Polinit".	m2	2 146,00

15. ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA OKIENNA

1	2	3	4	5
25	wg nakładów rzeczowych KNNR 70503-060-050	Montaż okien PCV otwieranych na zewnątrz o powierzchni powyżej 2 m2 z siłownikami	m2	21,60
26	wg nakładów rzeczowych KNNR 70503-060-050	Montaż rolet zewnętrznych EI 60 o powierzchni powyżej 2 m2 z siłownikami	m2	21,60

16. ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA DRZWIOWA

1	2	3	4	5
27	wg nakładów rzeczowych KNNR 70503-080-050	Montaż drzwi drewnianych	m2	32,00
28	wg nakładów rzeczowych KNNR 70503-080-050	Montaż drzwi EI 30	m2	84,00

1	2	3	4	5
29	wg nakładów rzeczowych KNNR 70503-080-050	Montaż drzwi EI 60	m2	4,80
30	wg nakładów rzeczowych KNNR 70503-080-050	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych	m2	11,00

17. ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 ROBOTY ŚLUSARSKIE

1	2	3	4	5
31	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021201-01-040	Balustrada schodowe ze stali nierdzewnej, polerowanej osadzana i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe ,	m	84,80

18. ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 ROBOTY DEKARSKIE

1	2	3	4	5
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020506-0201-050	Różne obróbki z blachy powlekanej grubości 0,6mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.- obróbki wywietrzników i elementów systemu wentylacji	m2	12,50

19. MONTAŻ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

1	2	3	4	5
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-170101-01-050	Montaż klap ogniowych o powierzchni 0,2m2	m2	3,00
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-170131-03-020	Przepustnice jednopłaszczyznowe typ B stalowe kołowe o średnicy do 800 mm	szt	2,00
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-170134-01-020	Montaż kratki nawiewnej z przepustnicą i kierownicą - przez analogię	szt	2,00
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0103-06-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do 65 %	m2	34,00

1	2	3	4	5
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0146- 03-020	Czerpnie ściennie prostokątne typ A o obwodach do 2060 mm	szt	2,00