

2014-03-15

Inwestor:

Powiat Goleniowski
Dworcowa 1
72-100 Goleniów
Forma prawna:

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z
o.o.
Piękna 13
85-303 Bydgoszcz

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr. Umowy:

CPV: 45330000-9, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Data Oprac.: 2014-02-04

Umowa z dnia:

Nazwa budowy: Szpitalne Centrum Medyczne

Kod budowy:

Adres budowy: Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów

Obiekt:

Rodzaj robót: Instalacje wod – kan ETAP 1

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-15, KNR 21-5I, KNNR 4, KNR 2-18W, KNR 2-16W

Sporządził:

Maciej Nowicki

Sprawdził:

Tadeusz Ambroziak

Przedmiar robót

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacjaul.....nr.....
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. ST 31, POZ. 2 I POZ. 5 RUROCIĄGI

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 21-510104-01-040	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm	m	26,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 21-510104-06-040	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 40 mm	m	24,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 21-510104-07-040	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 65 mm	m	176,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-16W0507-01-050	Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 30 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 17-38 mm -	m ²	12,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-16W0507-03-050	Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 30 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 65-89 mm	m ²	39,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150112-0801-020	Montaż zaworu antyskażeniowego DN 65	szt	1,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150408-0411-020	Zawór odcinający o średnicy 20 mm -	szt	2,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150408-0411-020	Zawór odcinający o średnicy 65mm -	szt	1,00

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150408-0411-020	Zawór odcinający o średnicy 100 mm samoczynny z presostatem-	szt	1,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150408-02-020	Zawór kulowy z kurkiem spustowym dn 15 mm	szt	1,00

2. ST 31, POZ. 2 I POZ. 5 HYDRANTY

1	2	3	4	5
11	wg nakładów rzeczowych KNR 21-510116-01-020	Zawór hydrantowy średnicy nominalnej 25mm montowany na ścianie wyposażony w zwijadło kompletne, wąż półsztywny,	szt	12,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 21-510120-01-020	Szafka hydrantowa naścienna	szt	12,00

3. ST 31, POZ. 2 I POZ. 5 PRÓBY

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 40128-020-040	Flukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	140,00
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 40126-040-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych lub stalowych o średnicy do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych	m	170,00
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-01020-172	Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polietylenu	próba	1,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0707-01-176	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm	200 m	1,00