

Przedmiar robót CON 124-11-2014

Obiekt	Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	Szpitalne Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ul. Nowogardzka 2 72-100 Goleniów
Inwestor	Powiat Goleniowski Ul. Dworcowa 1 72-100 Goleniów
Biuro kosztorysowe	CENTRUM OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 85-060 Bydgoszcz ul. Sobieskiego 5

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Autor opracowania mgr inż. Karolina Wiśniewska, mgr inż. Joanna Wyzina

Bydgoszcz grudzień 2014 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis robót
1.	PIĘTRO II - POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA
	Kod CPV: 45000000-7
1.1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Kod CPV: 45111000-8
1.1.1.	Zabezpieczenie stolarki okiennej
	Kod CPV: 45111000-8
1.1.2.	Demontaż instalacji sanitarnej
	Kod CPV: 45111000-8
1.1.3.	Demontaż instalacji elektrycznej
	Kod CPV: 45111000-8
1.1.4.	Demontaż parapetów wewnętrznych
	Kod CPV: 45111000-8
1.1.5.	Demontaż parapetów zewnętrznych
	Kod CPV: 45111000-8
1.1.6.	Demontaż okna
	Kod CPV: 45111000-8
1.1.7.	Demontaż drzwi
	Kod CPV: 45111000-8
1.1.8.	Skucie tynków ze ścian
	Kod CPV: 45111000-8
1.1.9.	Rozbiórka ścian
	Kod CPV: 45111000-8
1.1.10.	Demontaż posadzek
	Kod CPV: 45111000-8
1.1.11.	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
	Kod CPV: 45111000-8
1.2.	KONSTRUKCJA
1.2.1.	Nadproża stalowe w nowych ścianach
	Kod CPV: 45262400-5
1.2.2.	Nadproża stalowe w ścianach istniejących
	Kod CPV: 45262400-5
1.2.3.	Nadproża prefabrykowane
	Kod CPV: 45262500-6
1.2.4.	Podlewka betonowa
	Kod CPV: 45262300-4
1.2.5.	Ścianki i zamurowania
	Kod CPV: 45262500-6
1.2.6.	Przebiecia przez stropy
	Kod CPV: 45111000-8
1.2.7.	Przebiecia przez stropy - rozbiórka stropu
	Kod CPV: 45111000-8
1.3.	ARCHITEKTURA
1.3.1.	Wykończenie sufitów
	Kod CPV: 45421146-9
1.3.2.	Wykończenie ścian
	Kod CPV: 45410000-4, 45442100-8, 45431000-7
1.3.3.	Podłogi i posadzki
	Kod CPV: 45432130-4
1.3.4.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna
	Kod CPV: 45421000-4
1.3.4.1.	Stolarka drzwiowa
1.3.4.2.	Stolarka okienna
1.3.4.3.	Zabezpieczenie ścian
1.3.4.4.	Parapety wewnętrzne
1.3.5.	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę okienną
2.	PODDASZE
	Kod CPV: 45000000-7
2.1.	Wyburzenie ścianek pom. technicznego
	Kod CPV: 45111000-8
2.2.	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
	Kod CPV: 45111000-8

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. PIĘTRO II - POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA Kod CPV: 45000000-7		
			1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45111000-8		
			1.1.1. Zabezpieczenie stolarki okiennej Kod CPV: 45111000-8		
1	KNR K-08 0101/07	SST B.1.01	Zabezpieczenie stolarki okiennej przez naklejenie folii 1,16*2,14*(13+7+4+1+12)	m2	91,849
			razem	m2	91,849
			1.1.2. Demontaż instalacji sanitarnej Kod CPV: 45111000-8		
2	KNR 4-02 0235/03	SST B.1.01	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlew	kpl	5,000
3	KNR 4-02 0235/04	SST B.1.01	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywak	kpl	3,000
4	KNR 4-02 0235/06	SST B.1.01	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl	17,000
5	KNR 4-02 0235/07	SST B.1.01	Demontaż urządzeń sanitarnych - natrysk	kpl	3,000
6	KNR 4-02 0235/08	SST B.1.01	Demontaż urządzeń sanitarnych - miska ustępowa	kpl	5,000
7	KNR 4-02 0230/08	SST B.1.01	Demontaż rurociągu z rur PVC średnicy 75-110mm na ścianach budynku 19*3,6+1,2*5	m	74,400
			razem	m	74,400
8	KNR 4-02 0230/07	SST B.1.01	Demontaż rurociągu z rur PVC średnicy do 50mm na ścianach budynku 2,2*3+2,1*17+1,8*3+1,7*5	m	56,200
			razem	m	56,200
9	KNR 4-02 0114/02	SST B.1.01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm	m	154,300
10	KNR 4-02 0114/01	SST B.1.01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	285,400
11	KNR 4-02 0131/03	SST B.1.01	Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia średnicy 15-20mm	szt	56,000
12	KNR 4-02 0132/01	SST B.1.01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	17,000
13	KNR 4-02 0132/01	SST B.1.01	Demontaż baterii zlewozmywakowej	szt	3,000
14	KNR 4-02 0132/01	SST B.1.01	Demontaż baterii zlewowej	szt	5,000
15	KNR 4-02 0132/02	SST B.1.01	Demontaż baterii natryskowej	szt	3,000
16	KNR 4-02 0133/02	SST B.1.01	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 25-32mm	szt	20,000
17	KNR 4-02 0133/01	SST B.1.01	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	31,000
18	KNR 4-02 0507/02	SST B.1.01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25-32mm łączonego na gwint	m	29,600
19	KNR 4-02 0507/01	SST B.1.01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 15-20mm łączonego na gwint	m	233,600
20	KNR 4-02 0512/01	SST B.1.01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym		

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrzny w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				szt	98,000
21	KNR 4-02 0521/01	SST B.1.01	Demontaż grzejnika	kpl	49,000
			1.1.3. Demontaż instalacji elektrycznej Kod CPV: 45111000-8		
22	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl	1,000
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
			1.1.4. Demontaż parapetów wewnętrznych Kod CPV: 45111000-8		
23	KNR 4-01 0354/12	SST B.1.01	Wykucie z muru podokienników - demontaż parapetów wewnętrznych	m	50,320
			50,32	m	50,320
			razem	m	50,320
			1.1.5. Demontaż parapetów zewnętrznych Kod CPV: 45111000-8		
24	KNR 4-01 0535/08	SST B.1.01	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetu zewnętrznego okna na korytarzu	m2	0,441
			0,35*1,26	m2	0,441
			razem	m2	0,441
			1.1.6. Demontaż okna Kod CPV: 45111000-8		
25	KNR 4-01 0354/05	SST B.1.01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - demontaz okna PCV	m2	2,482
			116x214	m2	2,482
			1,16*2,14	m2	2,482
			razem	m2	2,482
			1.1.7. Demontaż drzwi Kod CPV: 45111000-8		
26	KNR 4-01 0354/07	SST B.1.01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 - Demontaż drzwi	szt	12,600
			0,90*2,00*7	szt	9,898
			0,70*2,02*7	szt	1,656
			0,80*2,07*1	szt	24,154
			razem	szt	24,154
27	KNR 4-01 0354/08	SST B.1.01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 Demontaż drzwi	m2	18,900
			1,05*2,00*9	m2	6,458
			1,05*2,05*3	m2	8,320
			1,04*2,00*4	m2	4,222
			1,04*2,03*2	m2	4,263
			1,05*2,03*2	m2	2,600
			1,30*2,00*1	m2	4,440
			1,11*2,00*2	m2	4,444
			1,10*2,02*2	m2	53,647
			razem	m2	53,647
			1.1.8. Skucie tynków ze ścian Kod CPV: 45111000-8		
28	KNR-W 4-01 0701/05	SST B.1.01	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	2.158,950
			3,89*(52,93+22,9+20,48+19,28+9,88+9,97+9,2+16,31+14,79+14,95+11,79+43,01+7,81+23,44+12,02+6,13+11,12+16,53+15,19+15,09+14,68+13,23+13,24+7,48+10,04+6,0+3,17+4,11+10,52+12,70+14,44+12,54+8,69+8,56+21,08+18,81+22,89)	m2	-96,814
			Okna -1,16*2,14*39	m2	-6,174
			Drzwi -2,94*2,10*1	m2	-18,900
			-1,05*2,00*9	m2	-6,458
			-1,05*2,05*3	m2	-12,600
			-0,90*2,00*7	m2	-9,898
			-0,70*2,02*7	m2	-8,320
			-1,04*2,00*4	m2	-5,880
			-2,94*2,00*1	m2	-4,222
			-1,04*2,03*2	m2	-4,263
			-1,05*2,03*2	m2	-1,656
			-0,80*2,07*1	m2	-2,600
			-1,30*2,00*1	m2	-4,440
			-1,11*2,00*2	m2	-4,440
			-1,10*2,02*3	m2	-6,666

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Otwory -1,45*2,45	m2	-3,553
			Komunikacja -1,1*2,0*4	m2	-8,800
			-1,05*2,0*5	m2	-10,500
			-1,05*2,5*3	m2	-7,875
			-0,9*2,0*2	m2	-3,600
			-0,7*2,02*2	m2	-2,828
			-1,04*2,0*1	m2	-2,080
			-1,04*2,03*2	m2	-4,222
			-1,05*2,03*2	m2	-4,263
			razem	m2	1.922,338
			1.1.9. Rozbiórka ścian Kod CPV: 45111000-8		
29	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Trasowanie odcinków ścian do wyburzenia		
			(6,01+2,03+3,40+6,04+2,82+2,24+5,14+2,1+1,82+2,38+1,92+1,79+2,08+1,07+1,03+1,73+2,07+2,06+1,06+1,02+2,88+1,36+2,05)	m	56,100
			razem	m	56,100
30	KNR-W 4-01r97 0436/02	SST B.1.01	Podstemplowanie stropów bez deskowania		
			2*(6,01+2,03+3,40+6,04+2,82+2,24+5,14+2,1+1,82+2,38+1,92+1,79+2,08+1,07+1,03+1,73+2,07+2,06+1,06+1,02+2,88+1,36+2,05)	m	112,200
			razem	m	112,200
31	KNNR 5 0721/03	SST B.1.01	Mechaniczne cięcie ścian na głębokość 5cm z obu stron		
			2*(0,56+2,1+0,77+2,1+0,31+2,1+0,05+2,1+0,27+2,1+0,10*2,1+1,2+2*2,1+0,16+2,1+0,20+2,1+0,30+2,1+0,30+2,1+1,0+2*2,1+0,12+2,1+0,04+2,1+1,0+2*2,1+0,05+2,1+1,2+2*2,1+1,2+2*2,1+1,1+2*2,1+1,2+2*2,1)	m	131,680
			2*(6,01+2*3,89+2,03+2*3,89+3,4+2*3,89+6,04+2*3,89+2,82+2*3,89+2,24+2*3,89+2,05+2*3,89+5,14+2*3,89+2,1+1,82+2*3,89+2,38+2*3,89+1,92+2*3,89+1,79+2*3,89+2,08+2*3,89+1,03+3,89+2,07+2*3,89+2,06+2*3,89+1,06+3,89+1,02+3,89+2,88+3,89*2+1,36+3,89)	m	386,680
			razem	m	518,360
32	KNR 4-01 0349/02	SST B.1.01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
			3,89*(0,12*6,01+0,13*2,03+0,06*3,40+0,13*6,04+0,18*2,82+0,18*2,24+0,18*5,14+0,1*2,1+0,1*1,82+0,05*2,38+0,16*1,92+0,18*1,79+0,13*2,08+0,14*1,07+0,17*1,03+0,16*1,73+0,18*2,07+0,12*2,06+0,15*1,06+0,12*1,02+0,26*2,88+0,64*1,36+0,22*2,05)	m3	34,209
			0,11*3,89	m3	0,428
			-0,12*(0,66+0,64)*2,1	m3	-0,328
			razem	m3	34,309
33	KNR-W 4-01r97 0436/06	SST B.1.01	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania		
			2*(6,01+2,03+3,40+6,04+2,82+2,24+5,14+2,1+1,82+2,38+1,92+1,79+2,08+1,07+1,03+1,73+2,07+2,06+1,06+1,02+2,88+1,36+2,05)	m	112,200
			razem	m	112,200
			1.1.10. Demontaż posadzek Kod CPV: 45111000-8		
34	KNR 4-01 0212/01	SST B.1.01	Skucie warstw jastrychu pod podławkę betonową		
			0,05*0,60*1,76	m3	0,053
			0,05*0,60*1,92	m3	0,058
			0,05*0,60*6,04	m3	0,181
			0,05*0,60*6,04	m3	0,181
			razem	m3	0,473
35	KNR-W 4-01 0818/05	SST B.1.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - demontaż wykładzian PCV		
			3.1 Komunikacja 58,78	m2	58,780
			3.2 Sala łóżkowa 32,27	m2	32,270
			3.3 Sala łóżkowa 25,43	m2	25,430
			3.4 Sala łóżkowa 21,82	m2	21,820
			3.5 Gabinet zabiegowy 11,93	m2	11,930
			3.6 Śluza 4,12	m2	4,120
			3.7 Sala septyczna 16,17	m2	16,170
			3.8 Śluza 7,86	m2	7,860
			3.9 Sala noworodki 12,82	m2	12,820
			3.10 Sala noworodki 8,19	m2	8,190
			3.11 Komunikacja 42,93	m2	42,930
			3.12 Magazyn 3,84	m2	3,840

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3.13 Sala łóżkowa 31,31	m2	31,310
			3.14 Sala łóżkowa 11,18	m2	11,180
			3.15 Sala łóżkowa 9,16	m2	9,160
			3.16 Pokój lekarski 16,33	m2	16,330
			3.17 Sala pooperacyjna 12,43	m2	12,430
			3.18 Dyżurka 12,63	m2	12,630
			3.19 Gabinet zabiegowy 13,04	m2	13,040
			3.20 Gabinet lekarski 9,92	m2	9,920
			3.21 Szatnia pielęgniarek 9,92	m2	9,920
			3.25 Sala porodów rodzinnych 12,52	m2	12,520
			3.26 Gabinet przygotowania 8,70	m2	8,700
			3.27 Sala porodowa 4,72	m2	4,720
			3.28 Dyżurka 4,61	m2	4,610
			3.29 Sala porodowa 26,90	m2	26,900
			3.30 Sala przygotowania 9,48	m2	9,480
			razem	m2	439,010
36	KNR-W 4-01 0812/05	SST B.1.01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - skucie płytek podłogowych		
			3.22 Brudnik 11,19	m2	11,190
			3.23 Sanitariat 8,17	m2	8,170
			3.24 Sanitariat 8,75	m2	8,750
			3.31 Kuchnia oddziałowa 16,04	m2	16,040
			razem	m2	44,150
37	KNR K-32 0201/01	SST B.1.01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek		
			3.1 Komunikacja 58,78	m2	58,780
			3.2 Sala łóżkowa 32,27	m2	32,270
			3.3 Sala łóżkowa 25,43	m2	25,430
			3.4 Sala łóżkowa 21,82	m2	21,820
			3.5 Gabinet zabiegowy 11,93	m2	11,930
			3.6 Śluza 4,12	m2	4,120
			3.7 Sala septyczna 16,17	m2	16,170
			3.8 Śluza 7,86	m2	7,860
			3.9 Sala noworodki 12,82	m2	12,820
			3.10 Sala noworodki 8,19	m2	8,190
			3.11 Komunikacja 42,93	m2	42,930
			3.12 Magazyn 3,84	m2	3,840
			3.13 Sala łóżkowa 31,31	m2	31,310
			3.14 Sala łóżkowa 11,18	m2	11,180
			3.15 Sala łóżkowa 9,16	m2	9,160
			3.16 Pokój lekarski 16,33	m2	16,330
			3.17 Sala pooperacyjna 12,43	m2	12,430
			3.18 Dyżurka 12,63	m2	12,630
			3.19 Gabinet zabiegowy 13,04	m2	13,040
			3.20 Gabinet lekarski 9,92	m2	9,920
			3.21 Szatnia pielęgniarek 9,92	m2	9,920
			3.22 Brudnik 11,19	m2	11,190
			3.23 Sanitariat 8,17	m2	8,170
			3.24 Sanitariat 8,75	m2	8,750
			3.25 Sala porodów rodzinnych 12,52	m2	12,520
			3.26 Gabinet przygotowania 8,70	m2	8,700
			3.27 Sala porodowa 4,72	m2	4,720
			3.28 Dyżurka 4,61	m2	4,610
			3.29 Sala porodowa 26,90	m2	26,900
			3.30 Sala przygotowania 9,48	m2	9,480
			3.31 Kuchnia oddziałowa 16,04	m2	16,040
			razem	m2	483,160
38	KNR K-32 0201/05	SST B.1.01	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek		
			3.1 Komunikacja 58,78	m2	58,780
			3.2 Sala łóżkowa 32,27	m2	32,270
			3.3 Sala łóżkowa 25,43	m2	25,430
			3.4 Sala łóżkowa 21,82	m2	21,820
			3.5 Gabinet zabiegowy 11,93	m2	11,930
			3.6 Śluza 4,12	m2	4,120
			3.7 Sala septyczna 16,17	m2	16,170

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3.8 Śluza 7,86	m2	7,860
			3.9 Sala noworodki 12,82	m2	12,820
			3.10 Sala noworodki 8,19	m2	8,190
			3.11 Komunikacja 42,93	m2	42,930
			3.12 Magazyn 3,84	m2	3,840
			3.13 Sala łóżkowa 31,31	m2	31,310
			3.14 Sala łóżkowa 11,18	m2	11,180
			3.15 Sala łóżkowa 9,16	m2	9,160
			3.16 Pokój lekarski 16,33	m2	16,330
			3.17 Sala pooperacyjna 12,43	m2	12,430
			3.18 Dyżurka 12,63	m2	12,630
			3.19 Gabinet zabiegowy 13,04	m2	13,040
			3.20 Gabinet lekarski 9,92	m2	9,920
			3.21 Szatnia pielęgniarek 9,92	m2	9,920
			3.22 Brudnik 11,19	m2	11,190
			3.23 Sanitariat 8,17	m2	8,170
			3.24 Sanitariat 8,75	m2	8,750
			3.25 Sala porodów rodzinnych 12,52	m2	12,520
			3.26 Gabinet przygotowania 8,70	m2	8,700
			3.27 Sala porodowa 4,72	m2	4,720
			3.28 Dyżurka 4,61	m2	4,610
			3.29 Sala porodowa 26,90	m2	26,900
			3.30 Sala przygotowania 9,48	m2	9,480
			3.31 Kuchnia oddziałowa 16,04	m2	16,040
			razem	m2	483,160
			1.1.11. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki		
			Kod CPV: 45111000-8		
39	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Wywóz kontenera z gruzem 11 m3		
			11	kontener	11,000
			razem	kontener	11,000
			1.2. KONSTRUKCJA		
			1.2.1. Nadproża stalowe w nowych ścianach		
			Kod CPV: 45262400-5		
40	KNR-W 4-01r97 0436/02	SST B.2.03	Podstemplowanie stropów bez deskowania		
			Ns-1 2*1,30*2	m	5,200
			Ns-2 2*1,50*2	m	6,000
			razem	m	11,200
41	KNR 4-01 0346/03	SST B.1.01	Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej		
			Ns-1 1	gniazdo	1,000
			Ns-2 1	gniazdo	1,000
			razem	gniazdo	2,000
42	KNR 4-01 0203/03	SST B.2.03	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm - poduszki betonowe gr 5 cm		
			0,05*0,2*0,06*(6+2)	m3	0,005
			razem	m3	0,005
43	KNR-W 2-02 0131/05	SST B.2.03	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem Ns-1		
			Ns-1 12*1,3*2,25/1000	t	0,035
			razem	t	0,035
44	KNR-W 2-02 0131/05	SST B.2.03	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem Ns-2		
			Ns-2 4*1,5*2,25/1000	t	0,014
			razem	t	0,014
45	KNR 4-01 0203/02	SST B.2.03	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości do 20cm		
			0,06*0,10*1,30*6	m3	0,047
			0,06*0,10*1,50*2	m3	0,018
			-0,005	m3	-0,005
			-(0,045+0,035)*0,004*1,30*12	m3	-0,005
			-(0,045+0,035)*0,004*1,50*4	m3	-0,002
			razem	m3	0,053

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR-W 4-01r97 0436/06	SST B.1.01	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania Ns-1 2*1,30*2 Ns-2 2*1,50*2 razem		
				m	5,200
				m	6,000
				m	11,200
			1.2.2. Nadproża stalowe w ścianach istniejących Kod CPV: 45262400-5		
47	Kalkulacja indywidualna	SST B.2.03	Trasowanie obrysu otworu w ścianie (5+2+10+1+1) razem		
				szt	19,000
				szt	19,000
48	KNR-W 4-01r97 0436/02	SST B.2.03	Podstemplowanie stropów bez deskowania Ns-3 5*1,5*2 Ns-4 2*1,5*2 Ns-5 10*1,7*2 Ns-6 1*3,40*2 Ns-7 1*2,90*2 razem		
				m	15,000
				m	6,000
				m	34,000
				m	6,800
				m	5,800
				m	67,600
49	KNR 4-01 0336/06	SST B.1.01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Ns-3 10*(0,15+1,5+0,15) Ns-4 4*(0,15+1,50+0,15) Ns-5 20*(0,15+1,7+0,15) Ns-6 2*(0,15+3,40+0,15) Ns-7 2*(0,15+2,90+0,15) razem		
				m	18,000
				m	7,200
				m	40,000
				m	7,400
				m	6,400
				m	79,000
50	KNR 4-01 0346/03	SST B.1.01	Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (10+4+20+2+2)*2 razem		
				gniazdo	76,000
				gniazdo	76,000
51	KNR 4-01 0203/03	SST B.2.03	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm - poduszki betonowe gr 5 cm 0,05*0,20*0,20*76 razem		
				m3	0,152
				m3	0,152
52	KNR-W 2-02 0131/05	SST B.2.03	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem Ns-3 Ns-3 10*1,5*8,34/1000 razem		
				t	0,125
				t	0,125
53	KNR-W 2-02 0131/05	SST B.2.03	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem Ns-4 Ns-4 4*1,50*14,30/1000 razem		
				t	0,086
				t	0,086
54	KNR-W 2-02 0131/05	SST B.2.03	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem Ns-5 Ns-5 20*1,7*14,30/1000 razem		
				t	0,486
				t	0,486
55	KNR-W 2-02 0131/05	SST B.2.03	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem Ns-6 Ns-6 2*3,4*17,90/1000 razem		
				t	0,122
				t	0,122
56	KNR-W 2-02 0131/05	SST B.2.03	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem Ns-7 Ns-7 2*2,90*8,34/1000 razem		
				t	0,048
				t	0,048
57	KNR 4-01 0203/03	SST B.2.03	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm 0,15*0,25*0,20*79,0 -0,152 Ns-3 -(0,10*0,0045+0,050*0,0068*2)*10*1,50 Ns-4 -(0,14*0,0057+0,066*0,0086*2)*4*1,50 Ns-5 -(0,14*0,0057+0,066*0,0086*2)*20*1,70 Ns-6 -(0,16*0,0063+0,074*0,0063*2)*2*3,40 Ns-7 -(0,10*0,0045+0,050*0,0068*2)*2*2,90 razem		
				m3	0,593
				m3	-0,152
				m3	-0,017
				m3	-0,012
				m3	-0,066
				m3	-0,013
				m3	-0,007
				m3	0,326
				m3	0,326

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
58	KNNR 5 0721/03	SST B.1.01	Mechaniczne cięcie ścian na głębokość 5cm z obu stron			
			(0,56+2*2,1)*2	m	9,520	
			(0,77+2*2,1)*2	m	9,940	
			(2,4+2*2,14)*2	m	13,360	
			(0,31+2*2,1)*2	m	9,020	
			(0,04+2*2,1)*2	m	8,480	
			(0,27+2*2,1+0,1+2*2,1)*2	m	17,540	
			(1,2+2*2,1)*2	m	10,800	
			(0,04+2*2,1+0,16+2*2,1+0,20+2*2,1+0,30+2*2,1+0,12+2*2,1+0,04+2*2,1+0,05+2*2,1+1,2+2*2,1)*2	m	71,420	
			(0,26+2*2,1)*2	m	8,920	
			(1,0+2*2,1)*2	m	10,400	
			(1,0+2*2,1)*2	m	10,400	
			(1,2+2*2,1)*2	m	10,800	
			(1,1+2*2,1)*2	m	10,600	
			(1,2+2*2,1)*2	m	10,800	
razem			m	212,000		
59	KNR-W 4-01 0331/03	SST B.1.01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - nowe otwory			
			0,37*0,56*2,1	m3	0,435	
			0,44*0,77*2,1	m3	0,711	
			0,16*2,4*2,14	m3	0,822	
			0,43*0,31*2,1	m3	0,280	
			0,29*0,04*2,1	m3	0,024	
			0,28*(0,27*2,1+0,1*2,1)	m3	0,218	
			0,2*1,2*2,1	m3	0,504	
			0,41*(0,04*2,1+0,16*2,1+0,20*2,1+0,30*2,1+0,12*2,1+0,04*2,1+0,05*2,1+1,2*2,1)	m3	1,817	
			0,15*0,26*2,1	m3	0,082	
			0,1*1,0*2,1	m3	0,210	
			0,22*1,0*2,1	m3	0,462	
			0,46*1,2*2,1	m3	1,159	
			0,14*1,1*2,1	m3	0,323	
			0,27*1,2*2,1	m3	0,680	
razem			m3	7,727		
60	KNR-W 4-01r97 0436/06	SST B.1.01	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania			
			Ns-3 5*1,5*2	m	15,000	
			Ns-4 2*1,5*2	m	6,000	
			Ns-5 10*1,7*2	m	34,000	
			Ns-6 1*3,40*2	m	6,800	
			Ns-7 1*2,90*2	m	5,800	
razem			m	67,600		
			1.2.3. Nadproża prefabrykowane			
			Kod CPV: 45262500-6			
61	KNNR 2 0306/06	SST B.2.04	Ułożenie nadproży prefabrykowanych z bloczków gazobetonowych -130/11,5			
			1,30*6	m	7,800	
			razem	m	7,800	
			1.2.4. Podlewka betonowa			
			Kod CPV: 45262300-4			
62	KNR-W 2-02 1101/02	SST B.2.01	Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym - podlewka betonowa o gr 5 cm z betonu C16/20			
			0,05*0,60*1,76	m3	0,053	
			0,05*0,60*1,92	m3	0,058	
			0,05*0,60*6,04	m3	0,181	
			0,05*0,60*6,04	m3	0,181	
			razem	m3	0,473	
63	KNR 4-01 0202/03	SST B.2.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm - siatka 15x15 cm z prętów żebrowanych fi 10 mm			
			8,681	kg	8,681	
			9,47	kg	9,470	
			29,791	kg	29,791	
			29,791	kg	29,791	
			razem	kg	77,733	

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.2.5. Ścianki i zamurowania Kod CPV: 45262500-6		
64	KNR K-28 0201/06	SST B.2.03	Ściany z bloków silikatowych gr. 18 cm na zaprawie murarskiej do cienkich spoin w budynkach wielokondygnacyjnych 3,88*(6,04*2+2,07) -1,0*2,0 -2,4*2,14 -1,1*2,0	m2 m2 m2 m2	54,902 -2,000 -5,136 -2,200
			razem	m2	45,566
65	KNR K-28 0201/03	SST B.2.03	Ściany z bloków silikatowych gr. 15 cm na zaprawie murarskiej do cienkich spoin w budynkach wielokondygnacyjnych 3,88*(0,82+0,98+1,34) -1,0*2,0	m2 m2	12,183 -2,000
			razem	m2	10,183
66	KNR BC-01 0108/03	SST B.2.03	Ścianki działowe z otworami o grubości 11,5cm z bloczków gazobetonowych o wysokości 20cm o powierzchni czołowej gładkiej z cięciem bloczków piłą taśmową 3,88*(1,72+1,62+1,12*3+1,25*3+1,1*3+2,06+1,79+2,5+2,29+1,91+1,39+2,19+1,65+2,33) -1,0*2,0*5 -0,9*2,0*2 -1,1*2,0*3	m2 m2 m2 m2	123,617 -10,000 -3,600 -6,600
			razem	m2	103,417
67	KNR K-28 0202/01	SST B.2.03	Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr. 8 cm o wysokości do 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin 3,88*(1,98+1,36+0,72+0,37+2,08*2+1,02+1,46+2,02+2,89) -0,9*2,0*4 -1,0*2,0 -1,1*2,0	m2 m2 m2 m2	62,002 -7,200 -2,000 -2,200
			razem	m2	50,602
68	KNR K-28 0202/01	SST B.2.03	Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr. 8 cm o wysokości do 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin - obudowy kominów 3,88*(0,63+0,48+0,63+0,20+0,29*2+0,45+0,20+0,14+0,51*2+0,40+0,43+0,50+0,22+0,16+0,21*2+0,16*2+0,19+0,14+0,19*2+0,08+0,22+0,16+0,2+0,16+0,20*3+0,14*3+0,20+0,38+0,20*2+0,11+0,22+0,10+0,22*2+0,11+0,20+0,16+0,22*2+0,11+0,18+0,29+0,46+0,16+0,22+0,12+0,18+0,14+0,22+0,16+0,35+0,32+0,35+0,15)	m2	229,153
			razem	m2	229,153
69	KNR 4-01 0304/02	SST B.2.03	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 0,37*(0,44*3,89) 0,06*(0,40*3,89) 0,44*(0,72+0,27+0,06)*3,89 0,43*1,15*3,89 0,29*1,14*3,89 0,28*0,22*3,89 0,41*(1,16+0,1+0,14)*3,89 0,13*0,7*2,1 0,4*0,94*2,1 0,12*0,82*2,1 0,19*0,96*2,1 0,48*1,18*2,1 0,40*1,16*2,1	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,633 0,093 1,797 1,924 1,286 0,240 2,233 0,191 0,790 0,207 0,383 1,189 0,974
			razem	m3	11,940
70	KNR-W 2-02 0127/01	SST B.2.03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych o grubości 6cm 3,88*(1,67) -0,9*2,0	m2 m2	6,480 -1,800
			razem	m2	4,680
			1.2.6. Przebiccia przez stropy Kod CPV: 45111000-8		
71	KNR 4-03 1003/16	SST B.1.01	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w stropach dla rur o średnicy do 25mm - otwory o śr 15 mm, 13 mm 2 2	otworów otworów	2,000 2,000
			razem	otworów	4,000
72	KNR 4-03 1003/16	SST B.1.01	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w stropach dla rur o średnicy do 25mm - otwory o śr 25 mm 1	otworów	1,000
			razem	otworów	1,000

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
73	KNR 4-03 1003/17	SST B.1.01	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w stropach dla rur o średnicy do 40mm - otwory o śr 35 mm, 36 mm 1 1 razem	otworów	1,000
				otworów	1,000
				otworów	2,000
			1.2.7. Przebicie przez stropy - rozbiórka stropu Kod CPV: 45111000-8		
74	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Trasowanie obrysu otworu w stropie 1 razem	szt	1,000
				szt	1,000
75	KNR-W 4-01r97 0436/01	SST B.1.01	Podstemplowanie stropów z deskowaniem 2,94*2 razem	m	5,880
				m	5,880
76	KNR 4-04 0106/04	SST B.1.01	Rozebranie stropów 0,93*2,94 razem	m2	2,734
				m2	2,734
77	KNR 4-01 0346/03	SST B.1.01	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,15*0,25*0,25*4 -(0,20*0,0075+0,09*0,0113*2)*0,23*4 razem	gniazdo	0,038
				gniazdo	-0,003
				gniazdo	0,035
78	KNR 4-01 0203/03	SST B.2.02	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm - poduszki betonowe gr 5 cm 0,05*0,23*0,15*2*2 razem	m3	0,007
				m3	0,007
79	KNR-W 2-02 0131/05	SST B.2.02	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem IPN200 2*3,40*26,20/1000 razem	t	0,178
				t	0,178
80	KNR 4-01 0203/03	SST B.2.02	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm 0,15*0,15*2,35*25*2 -0,15 -(0,14*0,0057+0,066*0,0086*2)*2,35*50 razem	m3	2,644
				m3	-0,150
				m3	-0,227
				m3	2,267
81	KNR 4-01 0201/01	SST B.2.02	Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji - Montaż i demontaż stemplowania 0,93*2,94 razem	m2	2,734
				m2	2,734
82	KNR 4-01 0201/06	SST B.2.02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych - Montaż i demontaż deskowania 0,93*2,94 razem	m2	2,734
				m2	2,734
83	KNR 4-01 0202/03	SST B.2.02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm - siatka 15x15 cm z prętów żebrowanych fi 10 mm (20*0,93+7*2,94)*0,617 razem	kg	24,174
				kg	24,174
84	KNR 4-01 0203/08	SST B.2.02	Uzupełnienie betonu w płytach stropowych - płyta żelbetowa gr 12 cm 0,12*0,93*2,94 -0,12*0,56*0,46 -0,12*0,66*0,46 razem	m3	0,328
				m3	-0,031
				m3	-0,036
				m3	0,261
85	KNR-W 4-01r97 0436/05	SST B.1.01	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem 2,94*2 razem	m	5,880
				m	5,880
			1.3. ARCHITEKTURA		
			1.3.1. Wykończenie sufitów Kod CPV: 45421146-9		
86	KNR 2-02w 2702/01	SST B.3.01	Sufit podwieszany modułowy higieniczny z płyt mineralnych z ochroną bakteriobójczą z krawędzią prostą 484,49	m2	484,490

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	484,490
			1.3.2. Wykończenie ścian Kod CPV: 45410000-4, 45442100-8, 45431000-7		
87	KNR 0-23 2612/08	SST B.3.02	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
			3.1/3.7 3,0*23	m	69,000
			(1,1+2*2,0)*16	m	81,600
			(1,0+2*2,0)*2	m	10,000
			(0,9+2*2,0)*3	m	14,700
			(1,7+2*2,0)	m	5,700
			(1,16+2*2,14)	m	5,440
			3.2 3,35*2	m	6,700
			(1,1+2*2,0)	m	5,100
			(1,0+2*2,0)	m	5,000
			(1,16+2*2,14)*3	m	16,320
			3.3 3,35*2	m	6,700
			(1,1+2*2,0)	m	5,100
			(1,0+2*2,0)	m	5,000
			(1,16*2+2,14)*2	m	8,920
			3.4 3,35*2	m	6,700
			(1,1+2*2,0)	m	5,100
			(1,0+2*2,0)	m	5,000
			(1,16+2*2,14)*2	m	10,880
			3.5 3,35*2	m	6,700
			(1,1+2*2,0)	m	5,100
			(1,0+2*2,0)	m	5,000
			(1,16+2*2,14)*2	m	10,880
			3.6 (1,0+2*2,0)*3	m	15,000
			(0,9+2*2,0)	m	4,900
			3.6a 3,35	m	3,350
			(1,0+2*2,0)	m	5,000
			(2,4+2*2,14)	m	6,680
			(1,16+2*2,14)	m	5,440
			3.6b (2,4+2*2,14)*2	m	13,360
			(0,9+2*2,0)	m	4,900
			(1,16+2*2,14)	m	5,440
			3.6c (1,0+2*2,0)	m	5,000
			(2,4+2*2,14)	m	6,680
			(1,16+2*2,14)	m	5,440
			3.8 (1,1+2*2,0)	m	5,100
			(1,16+2*2,14)*4	m	21,760
			3.9 3,35*3	m	10,050
			(1,1+2*2,0)	m	5,100
			(1,0+2*2,0)	m	5,000
			(1,16+2*2,14)*2	m	10,880
			3.10 3,35	m	3,350
			(1,16+2*2,14)*2	m	10,880
			(1,1+2*2,0)	m	5,100
			(0,9+2*2,0)	m	4,900
			3.11 3,35*2	m	6,700
			(1,1+2*2,0)	m	5,100
			(1,16+2*2,14)	m	5,440
			3.12 3,35	m	3,350
			(1,1+2*2,0)	m	5,100
			(1,16+2*2,0)	m	5,160
			3.13 3,35	m	3,350
			(1,1+2*2,0)	m	5,100
			(1,16+2*2,14)*2	m	10,880
			3.14 3,35	m	3,350
			(0,9+2*2,0)	m	4,900
			(1,16+2*2,14)	m	5,440
			3.15 3,35*2	m	6,700
			(1,1+2*2,0)	m	5,100
			(0,9+2*2,0)	m	4,900
			(1,16+2*2,14)	m	5,440

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3.19 (1,1+2*2,0)	m	5,100
			(1,0+2*2,0)	m	5,000
			(1,16+2*2,14)	m	5,440
			3.19a (1,1+2*2,0)*2	m	10,200
			3.20 3,35*6	m	20,100
			(1,1+2*2,0)*3	m	15,300
			(1,16+2*2,14)*2	m	10,880
			3.20a (1,16+2*2,14)	m	5,440
			3.20b (1,1+2*2,0)*3	m	15,300
			3.21 3,35	m	3,350
			(1,1+2*2,0)*4	m	20,400
			3.22 3,35*4	m	13,400
			(1,1+2*2,0)*2	m	10,200
			(1,0+2*2,0)	m	5,000
			(1,16+2*2,14)	m	5,440
			razem	m	700,510
88	KNR BC-01 0303/05	SST B.3.02	Tynki grubości 10mm na ścianach jednowarstwowe wewnętrzne gipsowe o powierzchniach zacieranych na gładko, nakładane maszynowo		
			3.1/3.7 3,0*101,67	m2	305,010
			-1,1*2,0*16	m2	-35,200
			-1,0*2,0*2	m2	-4,000
			-0,9*2,0*3	m2	-5,400
			-1,7*2,0*2	m2	-6,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.2 3,35*22,9	m2	76,715
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*3	m2	-7,447
			3.3 3,35*20,03	m2	67,101
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.4 3,35*18,83	m2	63,081
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.5 3,35*20,2	m2	67,670
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.6 3,35*(8,36)	m2	28,006
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,0*2,0*3	m2	-6,000
			3.6a 3,35*15,65	m2	52,428
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-2,4*2,14	m2	-5,136
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.6b 3,35*11,48	m2	38,458
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-2,4*2,14*2	m2	-10,272
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.6c 3,35*16,55	m2	55,443
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-2,4*2,14	m2	-5,136
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.8 3,35*23,44	m2	78,524
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*4	m2	-9,930
			3.9 3,35*18,27	m2	61,205
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.10 3,35*16,53	m2	55,376
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-0,9*2,0	m2	-1,800

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.11 3,35*15,19	m2	50,887
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.12 3,35*12,39	m2	41,507
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.13 3,35*14,68	m2	49,178
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.14 3,35*10,2	m2	34,170
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.15 3,35*12,98	m2	43,483
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.19 3,35*12,03	m2	40,301
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.19a 3,35*8,04	m2	26,934
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			3.20 3,35*21,09	m2	70,652
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			-1,1*2,0*4	m2	-8,800
			3.20a 3,35*7,81	m2	26,164
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.20b 3,35*11,55	m2	38,693
			-1,1*2,0*3	m2	-6,600
			3.21 3,35*8,63	m2	28,911
			-1,1*2,0*4	m2	-8,800
			3.22 3,35*17,12	m2	57,352
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			razem	m2	1.213,471
89	KNR K-09 0201/04	SST B.3.02	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
			3.1/3.7 3,0*101,67	m2	305,010
			-1,1*2,0*16	m2	-35,200
			-1,0*2,0*2	m2	-4,000
			-0,9*2,0*3	m2	-5,400
			-1,7*2,0*2	m2	-6,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.2 3,35*22,9	m2	76,715
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*3	m2	-7,447
			3.3 3,35*20,03	m2	67,101
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.4 3,35*18,83	m2	63,081
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.5 3,35*20,2	m2	67,670
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.6 3,35*(8,36)	m2	28,006
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,0*2,0*3	m2	-6,000
			3.6a 3,35*15,65	m2	52,428

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-2,4*2,14	m2	-5,136
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.6b 3,35*11,48	m2	38,458
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-2,4*2,14*2	m2	-10,272
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.6c 3,35*16,55	m2	55,443
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-2,4*2,14	m2	-5,136
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.8 3,35*23,44	m2	78,524
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*4	m2	-9,930
			3.9 3,35*18,27	m2	61,205
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.10 3,35*16,53	m2	55,376
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.11 3,35*15,19	m2	50,887
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.12 3,35*12,39	m2	41,507
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.13 3,35*14,68	m2	49,178
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.14 3,35*10,2	m2	34,170
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.15 3,35*12,98	m2	43,483
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.19 3,35*12,03	m2	40,301
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.19a 3,35*8,04	m2	26,934
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			3.20 3,35*21,09	m2	70,652
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			-1,1*2,0*4	m2	-8,800
			3.20a 3,35*7,81	m2	26,164
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.20b 3,35*11,55	m2	38,693
			-1,1*2,0*3	m2	-6,600
			3.21 3,35*8,63	m2	28,911
			-1,1*2,0*4	m2	-8,800
			3.22 3,35*17,12	m2	57,352
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			razem	m2	1.213,471
90	KNR K-09 0302/01	SST B.3.06	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych		
			3.1/3.7 3,0*101,67	m2	305,010
			-1,1*2,0*16	m2	-35,200
			-1,0*2,0*2	m2	-4,000
			-0,9*2,0*3	m2	-5,400
			-1,7*2,0*2	m2	-6,800

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,16*2,14	m2	-2,482
		3.2	3,35*22,9	m2	76,715
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*3	m2	-7,447
		3.3	3,35*20,03	m2	67,101
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
		3.4	3,35*18,83	m2	63,081
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
		3.5	3,35*20,2	m2	67,670
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
		3.6	3,35*(8,36)	m2	28,006
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,0*2,0*3	m2	-6,000
		3.6a	3,35*15,65	m2	52,428
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-2,4*2,14	m2	-5,136
			-1,16*2,14	m2	-2,482
		3.6b	3,35*11,48	m2	38,458
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-2,4*2,14*2	m2	-10,272
			-1,16*2,14	m2	-2,482
		3.6c	3,35*16,55	m2	55,443
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-2,4*2,14	m2	-5,136
			-1,16*2,14	m2	-2,482
		3.8	3,35*23,44	m2	78,524
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*4	m2	-9,930
		3.9	3,35*18,27	m2	61,205
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
		3.10	3,35*16,53	m2	55,376
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
		3.11	3,35*15,19	m2	50,887
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
		3.12	3,35*12,39	m2	41,507
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
		3.13	3,35*14,68	m2	49,178
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
		3.14	3,35*10,2	m2	34,170
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
		3.15	3,35*12,98	m2	43,483
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
		3.19	3,35*12,03	m2	40,301
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14	m2	-2,482
		3.19a	3,35*8,04	m2	26,934
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3.20 3,35*21,09	m2	70,652
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			-1,1*2,0*4	m2	-8,800
			3.20a 3,35*7,81	m2	26,164
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.20b 3,35*11,55	m2	38,693
			-1,1*2,0*3	m2	-6,600
			3.21 3,35*8,63	m2	28,911
			-1,1*2,0*4	m2	-8,800
			3.22 3,35*17,12	m2	57,352
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			razem	m2	1.213,471
91	KNR K-09 0302/02	SST B.3.06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych - farba lateksowa zmywalna higieniczna		
			3.1/3.7 3,0*101,67	m2	305,010
			-1,1*2,0*16	m2	-35,200
			-1,0*2,0*2	m2	-4,000
			-0,9*2,0*3	m2	-5,400
			-1,7*2,0*2	m2	-6,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.2 3,35*22,9	m2	76,715
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*3	m2	-7,447
			3.3 3,35*20,03	m2	67,101
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.4 3,35*18,83	m2	63,081
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.5 3,35*20,2	m2	67,670
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.6 3,35*(8,36)	m2	28,006
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,0*2,0*3	m2	-6,000
			3.6a 3,35*15,65	m2	52,428
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-2,4*2,14	m2	-5,136
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.6b 3,35*11,48	m2	38,458
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-2,4*2,14*2	m2	-10,272
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.6c 3,35*16,55	m2	55,443
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-2,4*2,14	m2	-5,136
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.8 3,35*23,44	m2	78,524
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*4	m2	-9,930
			3.9 3,35*18,27	m2	61,205
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.10 3,35*16,53	m2	55,376
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.11 3,35*15,19	m2	50,887

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.12 3,35*12,39	m2	41,507
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.13 3,35*14,68	m2	49,178
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.14 3,35*10,2	m2	34,170
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.15 3,35*12,98	m2	43,483
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.19 3,35*12,03	m2	40,301
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.19a 3,35*8,04	m2	26,934
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			3.20 3,35*21,09	m2	70,652
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			-1,1*2,0*4	m2	-8,800
			3.20a 3,35*7,81	m2	26,164
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.20b 3,35*11,55	m2	38,693
			-1,1*2,0*3	m2	-6,600
			3.21 3,35*8,63	m2	28,911
			-1,1*2,0*4	m2	-8,800
			3.22 3,35*17,12	m2	57,352
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			razem	m2	1.213,471
92	KNR K-09 0302/03	SST B.3.06	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych - farba lateksowa zmywalna higieniczna		
			3.1/3.7 3,0*101,67	m2	305,010
			-1,1*2,0*16	m2	-35,200
			-1,0*2,0*2	m2	-4,000
			-0,9*2,0*3	m2	-5,400
			-1,7*2,0*2	m2	-6,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.2 3,35*22,9	m2	76,715
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*3	m2	-7,447
			3.3 3,35*20,03	m2	67,101
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.4 3,35*18,83	m2	63,081
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.5 3,35*20,2	m2	67,670
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.6 3,35*(8,36)	m2	28,006
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,0*2,0*3	m2	-6,000
			3.6a 3,35*15,65	m2	52,428
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-2,4*2,14	m2	-5,136

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.6b 3,35*11,48	m2	38,458
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-2,4*2,14*2	m2	-10,272
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.6c 3,35*16,55	m2	55,443
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-2,4*2,14	m2	-5,136
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.8 3,35*23,44	m2	78,524
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*4	m2	-9,930
			3.9 3,35*18,27	m2	61,205
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.10 3,35*16,53	m2	55,376
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.11 3,35*15,19	m2	50,887
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.12 3,35*12,39	m2	41,507
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.13 3,35*14,68	m2	49,178
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			3.14 3,35*10,2	m2	34,170
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.15 3,35*12,98	m2	43,483
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.19 3,35*12,03	m2	40,301
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.19a 3,35*8,04	m2	26,934
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			3.20 3,35*21,09	m2	70,652
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			-1,1*2,0*4	m2	-8,800
			3.20a 3,35*7,81	m2	26,164
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.20b 3,35*11,55	m2	38,693
			-1,1*2,0*3	m2	-6,600
			3.21 3,35*8,63	m2	28,911
			-1,1*2,0*4	m2	-8,800
			3.22 3,35*17,12	m2	57,352
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			razem	m2	1.213,471
93	KNR-W 2-02 0801/02	SST B.3.02	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie		
			3.2a 3,35*6,44	m2	21,574
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			3.3a 3,35*6,96	m2	23,316
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			3.4a 3,35*6,96	m2	23,316
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			3.5a 3,35*6,96	m2	23,316

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			3.9a 3,35*6,32	m2	21,172
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			3.10a 3,35*(5,35+5,47)	m2	36,247
			-0,9*2,0*3	m2	-5,400
			3.15a 3,35*5,8	m2	19,430
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			3.16 3,35*10,5	m2	35,175
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.16a 3,35*6,63	m2	22,211
			-0,9*2,0*2	m2	-3,600
			3.17 3,35*8,5	m2	28,475
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.17a 3,35*8,55	m2	28,643
			-1,0*2,0*2	m2	-4,000
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			3.17b 3,35*6,23	m2	20,871
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			3.18 3,35*6,86	m2	22,981
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.18a 3,35*9,86	m2	33,031
			-0,9*2,0*2	m2	-3,600
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			3.18b 3,35*4,8	m2	16,080
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			3.19b 3,35*8,68	m2	29,078
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.20c 3,35*8,15	m2	27,303
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			3.21a 3,35*8,88	m2	29,748
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			3.22a 3,35*7,33	m2	24,556
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			razem	m2	424,113
94	KNR K-32 0103/04	SST B.3.03	Okładziny ścian z płytek ceramicznych 30x30cm		
			3.2a 2,0*6,44	m2	12,880
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			3.3a 2,0*6,96	m2	13,920
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			3.4a 2,0*6,96	m2	13,920
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			3.5a 2,0*6,96	m2	13,920
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			3.9a 2,0*6,32	m2	12,640
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			3.10a 2,0*(5,35+5,47)	m2	21,640
			-0,9*2,0*3	m2	-5,400
			3.15a 2,0*5,8	m2	11,600
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			3.16 2,0*10,5	m2	21,000
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*1,14	m2	-1,322
			3.16a 2,0*6,63	m2	13,260
			-0,9*2,0*2	m2	-3,600
			3.17 2,0*8,5	m2	17,000
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*1,14	m2	-1,322
			3.17a 2,0*8,55	m2	17,100
			-1,0*2,0*2	m2	-4,000

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrzznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			3.17b 2,0*6,23	m2	12,460
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			3.18 2,0*6,86	m2	13,720
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*1,14	m2	-1,322
			3.18a 2,0*9,86	m2	19,720
			-0,9*2,0*2	m2	-3,600
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			3.18b 2,0*4,8	m2	9,600
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			3.19b 2,0*8,68	m2	17,360
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*1,14	m2	-1,322
			3.20c 2,0*8,15	m2	16,300
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			3.21a 2,0*8,88	m2	17,760
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*1,14	m2	-1,322
			3.22a 2,0*7,33	m2	14,660
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			razem	m2	233,850
95	KNR K-09 0301/05	SST B.3.06	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			424,113-233,85	m2	190,263
			razem	m2	190,263
96	KNR K-09 0301/06	SST B.3.06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych - farba akrylowa		
			424,113-233,85	m2	190,263
			razem	m2	190,263
97	KNR K-09 0301/07	SST B.3.06	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych - farba akrylowa		
			424,113-233,85	m2	190,263
			razem	m2	190,263
			1.3.3. Podłogi i posadzki Kod CPV: 45432130-4		
98	KNR 2-02U2 1131.1/02	SST B.2.01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm		
			3.1 58,63	m2	58,630
			3.2 29,30	m2	29,300
			3.3 21,89	m2	21,890
			3.4 18,28	m2	18,280
			3.5 21,80	m2	21,800
			3.6a 12,82	m2	12,820
			3.6b 7,44	m2	7,440
			3.6c 13,51	m2	13,510
			3.7 56,95	m2	56,950
			3.8 31,31	m2	31,310
			3.9 18,67	m2	18,670
			3.10 12,40	m2	12,400
			3.11 12,43	m2	12,430
			3.12 9,24	m2	9,240
			3.13 13,04	m2	13,040
			3.14 6,43	m2	6,430
			3.15 8,60	m2	8,600
			3.19 9,04	m2	9,040
			3.20 23,59	m2	23,590
			3.20a 4,61	m2	4,610
			3.20b 7,67	m2	7,670
			3.22 13,89	m2	13,890
			razem	m2	411,540
99	KNR-W 2-02 1123/01	SST B.3.05	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną - heterogeniczna wykładzina obiektowa akustyczna, dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną warstwą poliuretanu, gr. 2,6mm		
			3.1 58,63	m2	58,630
			3.2 29,30	m2	29,300

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3.3 21,89	m2	21,890
			3.4 18,28	m2	18,280
			3.5 21,80	m2	21,800
			3.6a 12,82	m2	12,820
			3.6b 7,44	m2	7,440
			3.6c 13,51	m2	13,510
			3.7 56,95	m2	56,950
			3.8 31,31	m2	31,310
			3.9 18,67	m2	18,670
			3.10 12,40	m2	12,400
			3.11 12,43	m2	12,430
			3.12 9,24	m2	9,240
			3.13 13,04	m2	13,040
			3.14 6,43	m2	6,430
			3.15 8,60	m2	8,600
			3.19 9,04	m2	9,040
			3.20 23,59	m2	23,590
			3.20a 4,61	m2	4,610
			3.20b 7,67	m2	7,670
			3.22 13,89	m2	13,890
			razem	m2	411,540
100	KNR-W 2-02 1124/05	SST B.3.05	Listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane - listwy wyobleniowa 25x25mm		
			3.1/3.7 101,67-(1,1*16+1,0*2+1,7*2+0,9*3)	m	75,970
			3.2 22,9-(1,1+1,0)	m	20,800
			3.3 20,03-(1,1+1,0)	m	17,930
			3.4 18,83-(1,1+1,0)	m	16,730
			3.5 20,2-(1,1+1,0)	m	18,100
			3.6a 15,65-(1,0)	m	14,650
			3.6b 11,48-(0,9)	m	10,580
			3.6c 16,55-(1,0)	m	15,550
			3.8 23,44-(1,1)	m	22,340
			3.9 18,27-(1,1+1,0)	m	16,170
			3.10 16,53-(1,1+0,9)	m	14,530
			3.11 15,19-(1,1)	m	14,090
			3.12 12,39-(1,1)	m	11,290
			3.13 14,68-(1,1)	m	13,580
			3.14 10,2-(0,9)	m	9,300
			3.15 12,98-(1,1+0,9)	m	10,980
			3.19 12,03-(1,1+1,0)	m	9,930
			3.20 21,09-(1,1*4)	m	16,690
			3.20a 7,81	m	7,810
			3.20b 11,55-(1,1*3)	m	8,250
			3.22 17,12-(1,1*2+1,0)	m	13,920
			razem	m	359,190
101	KNR-W 2-02 1123/04	SST B.3.05	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach		
			3.1 58,63	m2	58,630
			3.2 29,30	m2	29,300
			3.3 21,89	m2	21,890
			3.4 18,28	m2	18,280
			3.5 21,80	m2	21,800
			3.6a 12,82	m2	12,820
			3.6b 7,44	m2	7,440
			3.6c 13,51	m2	13,510
			3.7 56,95	m2	56,950
			3.8 31,31	m2	31,310
			3.9 18,67	m2	18,670
			3.10 12,40	m2	12,400
			3.11 12,43	m2	12,430
			3.12 9,24	m2	9,240
			3.13 13,04	m2	13,040
			3.14 6,43	m2	6,430
			3.15 8,60	m2	8,600
			3.19 9,04	m2	9,040

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3.20 23,59	m2	23,590
			3.20a 4,61	m2	4,610
			3.20b 7,67	m2	7,670
			3.22 13,89	m2	13,890
			razem	m2	411,540
102	KNR 2-02U2 1131.1/02	SST B.2.01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm		
			3.2a 2,58	m2	2,580
			3.3a 3,13	m2	3,130
			3.4a 3,12	m2	3,120
			3.5a 3,13	m2	3,130
			3.6 4,37	m2	4,370
			3.9a 2,5	m2	2,500
			3.10a 3,34	m2	3,340
			3.15a 2,17	m2	2,170
			3.16 6,25	m2	6,250
			3.16a 2,68	m2	2,680
			3.17 4,47	m2	4,470
			3.17a 4,04	m2	4,040
			3.17b 1,85	m2	1,850
			3.18 2,85	m2	2,850
			3.18a 4,23	m2	4,230
			3.18b 1,29	m2	1,290
			3.19a 3,25	m2	3,250
			3.19b 4,72	m2	4,720
			3.20c 4,15	m2	4,150
			3.21 4,66	m2	4,660
			3.21a 4,15	m2	4,150
			3.22a 3,11	m2	3,110
			razem	m2	76,040
103	KNR K-32 0202/01	SST B.2.05	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny posadzek		
			3.2a 2,58	m2	2,580
			3.3a 3,13	m2	3,130
			3.4a 3,12	m2	3,120
			3.5a 3,13	m2	3,130
			3.6 4,37	m2	4,370
			3.9a 2,5	m2	2,500
			3.10a 3,34	m2	3,340
			3.15a 2,17	m2	2,170
			3.16 6,25	m2	6,250
			3.16a 2,68	m2	2,680
			3.17 4,47	m2	4,470
			3.17a 4,04	m2	4,040
			3.17b 1,85	m2	1,850
			3.18 2,85	m2	2,850
			3.18a 4,23	m2	4,230
			3.18b 1,29	m2	1,290
			3.19a 3,25	m2	3,250
			3.19b 4,72	m2	4,720
			3.20c 4,15	m2	4,150
			3.21 4,66	m2	4,660
			3.21a 4,15	m2	4,150
			3.22a 3,11	m2	3,110
			razem	m2	76,040
104	KNR K-32 0202/03	SST B.2.05	Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny posadzek		
			3.2a 6,44-1,0	m	5,440
			3.3a 6,96-1,0	m	5,960
			3.4a 6,96-1,0	m	5,960
			3.5a 6,96-1,0	m	5,960
			3.9a 6,32-1,0	m	5,320
			3.10a (5,35+5,47)-(0,9*3)	m	8,120
			3.15a 5,8-0,9	m	4,900
			3.16 10,5-0,9	m	9,600
			3.16a 6,63-0,9*2	m	4,830

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrzny w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3.17 8,5-1,0	m	7,500
			3.17a 8,55-(1,0*2+0,9)	m	5,650
			3.17b 6,23-0,9	m	5,330
			3.18 6,86-1,0	m	5,860
			3.18a 9,86-(0,9*2+1,0)	m	7,060
			3.18b 4,8-0,9	m	3,900
			3.19b 8,68-1,0	m	7,680
			3.20c 8,15-1,1	m	7,050
			3.21a 8,88-1,1	m	7,780
			3.22a 7,33-1,0	m	6,330
			razem	m	120,230
105	KNR K-32 0203/05	SST B.3.04	Posadzki z płytek ceramicznych 30x30cm		
			3.2a 2,58	m2	2,580
			3.3a 3,13	m2	3,130
			3.4a 3,12	m2	3,120
			3.5a 3,13	m2	3,130
			3.6 4,37	m2	4,370
			3.9a 2,5	m2	2,500
			3.10a 3,34	m2	3,340
			3.15a 2,17	m2	2,170
			3.16 6,25	m2	6,250
			3.16a 2,68	m2	2,680
			3.17 4,47	m2	4,470
			3.17a 4,04	m2	4,040
			3.17b 1,85	m2	1,850
			3.18 2,85	m2	2,850
			3.18a 4,23	m2	4,230
			3.18b 1,29	m2	1,290
			3.19a 3,25	m2	3,250
			3.19b 4,72	m2	4,720
			3.20c 4,15	m2	4,150
			3.21 4,66	m2	4,660
			3.21a 4,15	m2	4,150
			3.22a 3,11	m2	3,110
			razem	m2	76,040
			1.3.4. Stolarka i ślusarka wewnętrzna		
			Kod CPV: 45421000-4		
			1.3.4.1. Stolarka drzwiowa		
106	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, ościeżnica metalowa, wym. 90x200cm - D1		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
107	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórkowo-otworowa, ościeżnica regulowana, kolor biały, wym. 90x200cm - D1A		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
108	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, otwory wentylacyjne, ościeżnica metalowa, wym. 90x200cm - D1w		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
109	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe -skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeżnica regulowana, otwory wentylacyjne, wym. 90x200cm - D1wA		
			5	szt	5,000
			razem	szt	5,000
110	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, ościeżnica metalowa, wym. 100x200cm - D2		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
111	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeżnica regulowana, kolor biały, otwory wentylacyjne, wym. 100x200cm - D2w		
			5	szt	5,000
			razem	szt	5,000

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
112	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, ościeżnica metalowa, wym. 110x200cm - D3 5	szt	5,000
				razem	5,000
113	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, otwory wentylacyjne, ościeżnica metalowa, wym. 110x200cm - D3w 2	szt	2,000
				razem	2,000
114	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, ościeżnica metalowa, wym. 90x200cm - D4w 1	szt	1,000
				razem	1,000
115	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeżnica regulowana, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, wym. 90x200cm - D4wA 1	szt	1,000
				razem	1,000
116	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe- poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, ościeżnica metalowa, wym. 100x200cm - D5 1	szt	1,000
				razem	1,000
117	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeżnica regulowana, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, otwory wentylacyjne, wym. 100x200cm - D5w 1	szt	1,000
				razem	1,000
118	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, ościeżnica metalowa, wym. 110x200cm - D6 4	szt	4,000
				razem	4,000
119	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeżnica regulowana, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, wym. 110x200cm - D6A 9	szt	9,000
				razem	9,000
120	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeżnica regulowana, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, otwory wentylacyjne, wym. 110x200cm - D6w 1	szt	1,000
				razem	1,000
121	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45kg/m3, otwory wentylacyjne, ościeżnica metalowa, wym. 100x200cm - D8w 4	szt	4,000
				razem	4,000
122	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45kg/m3, ościeżnica metalowa, wym. 110x200cm - D9 1	szt	1,000
				razem	1,000
			1.3.4.2. Stolarka okienna		
123	KNR 0-19 1023/04	SST B.3.07	Montaż okien jednodzielných o powierzchni ponad 1,0m2- okna PCV nierozwieralne PCV, szyba zespolona bezbarwna , kolor biały, wym. 226x200cm - O1 O1 2,26*2,0*2	m2	9,040
				razem	9,040
124	KNR 0-19 1024/04	SST B.3.07	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2 - okno wewnętrzne aluminiowe nierozwieralne aluminiowe z wkładką termiczną, szyba zespolona bezbarwna, odporność ogniowa EI60, wym. 116x214cm - O2 O2 1,16*2,14*1	m2	2,482
				razem	2,482
125	KNR-W 2-02 0514/02		Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - montaż parapetu zewnętrznego przy oknie O2 0,35*1,26	m2	0,441
				razem	0,441

[illegible]

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrzznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			narożniki 1,5*(1)	m	1,500
			3.15		
			drzwi 1,5*(3)	m	4,500
			3.19		
			drzwi 1,5*(6)	m	9,000
			3.20		
			drzwi 1,5*(10)	m	15,000
			narożniki 1,5*(2)	m	3,000
			3.21		
			drzwi 1,5*(5)	m	7,500
			narożniki 1,5*(1)	m	1,500
			3.22		
			drzwi 1,5*(4)	m	6,000
			narożniki 1,5*(6)	m	9,000
			razem	m	211,500
130	KNR-W 4-01 0815/08 analogia	SST B.3.07	Dostawa i montaż zabezpieczenia skrzydeł płytą gr. 2mm do wysokości 110cm oraz w strefie klamki		
			3.1/3.7 21	szt	21,000
			razem	szt	21,000
			1.3.4.4. Parapety wewnętrzne		
131	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Montaż parapetów wewnętrznych z PCV		
			1,36*(1+3+2+2+2+1+1+1+4+2+2+1+1+2+1+1+1+1+1+2+3+1+1)	m	50,320
			razem	m	50,320
			1.3.5. Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę okienną		
132	KNR K-08 0101/08	SST B.1.01	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę		
			1,16*2,14*(13+7+4+1+12)	m2	91,849
			razem	m2	91,849
			2. PODDASZE		
			Kod CPV: 45000000-7		
			2.1. Wyburzenie ścianek pom. technicznego		
			Kod CPV: 45111000-8		
133	KNR 4-01 0428/01	SST B.1.01	Rozebranie podłóg ślepych		
			1,93*4,77	m2	9,206
			razem	m2	9,206
134	KNR 4-01 0429/05	SST B.1.01	Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych stropów drewnianych		
			1,93*4,77	m2	9,206
			razem	m2	9,206
135	KNR 4-01 0429/07	SST B.1.01	Rozbiórka stropu drewnianego		
			1,93*4,77	m2	9,206
			razem	m2	9,206
136	KNR 4-01 0354/07	SST B.1.01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
137	KNR 4-01 0348/02	SST B.1.01	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
			2,33*(1,8*3+4,77*2)	m2	34,810
			razem	m2	34,810
138	KNR 4-01 0803/02	SST B.2.01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko		
			0,065*(1,8*3+4,77*2)	m2	0,971
			razem	m2	0,971
139	KNR-W 4-01 0106/04	SST B.1.01	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię		
			0,10*1,93*4,77	m3	0,921
			0,065*2,33*(1,8*3+4,77*2)	m3	2,263
			razem	m3	3,184
			2.2. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki		
			Kod CPV: 45111000-8		
140	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Wywóz kontenera z gruzem 5 m3		
			1	kontener	1,000

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	kontener	1,000

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	3,145		
2	Cieśle gr.II	r-g	44,346		
3	Elektromonterzy gr.II	r-g	7,628		
4	Monterzy gr.II	r-g	44,045		
5	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	180,439		
6	Murarze gr.III	r-g	114,405		
7	Posadzkarze gr.II	r-g	49,875		
8	Robotnicy gr.I	r-g	788,638		
9	Robotnicy gr.II	r-g	1,695		
10	Robotnicy	r-g	3.829,293		
11	Szklarze gr.II	r-g	1,588		
12	Tynkarze gr.II	r-g	74,744		
13	Tynkarze gr.III	r-g	74,744		
14	Zbrojarze gr.II	r-g	5,095		
	Razem		5.219,681		

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,005		
2	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,090		
3	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m3	3,335		
4	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m3	0,266		
5	Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm	kg	2,448		
6	Błoczki gazobetonowe wym. 60x20x11,5	m2	105,485		
7	Błoczki gazobetonowe wym. 59,9x19,9x24	m2	47,760		
8	Bloki silikatowe gr. 15 cm	szt	154,272		
9	Bloki silikatowe gr. 18 cm	szt	690,325		
10	Bloki silikatowe gr. 8 cm	szt	4.238,288		
11	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,014		
12	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,011		
13	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,138		
14	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,011		
15	Drewno na stemple budowlane	m3	1,618		
16	Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm)	m3	0,019		
17	Drut stalowy miękki	kg	2,038		
18	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, wym. 110x200cm - D6	szt	4,000		
19	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, wym. 90x200cm - D4w	szt	1,000		
20	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, otwory wentylacyjne, wym. 90x200cm - D1w	szt	1,000		
21	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, otwory wentylacyjne, wym. 110x200cm - D3w	szt	2,000		
22	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, wym. 100x200cm - D2	szt	2,000		
23	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, wym. 110x200cm - D3	szt	5,000		
24	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, wym. 90x200cm - D1	szt	1,000		
25	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, otwory wentylacyjne, wym. 100x200cm - D5w	szt	1,000		
26	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, wym. 90x200cm - D4wA	szt	1,000		
27	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, kolor biały, otwory wentylacyjne, wym. 100x200cm - D2w	szt	5,000		
28	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, otwory wentylacyjne, wym. 110x200cm - D6w	szt	1,000		
29	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, wym. 110x200cm - D6A	szt	9,000		
30	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórkowo-otworowa, ościeznica regulowana, kolor biały, wym. 90x200cm - D1A	szt	1,000		
31	Drzwi jednoskrzydłowe- poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, wym. 100x200cm - D5	szt	1,000		
32	Drzwi jednoskrzydłowe -skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, otwory wentylacyjne, wym. 90x200cm - D2w	szt	5,000		
33	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45kg/m3, otwory wentylacyjne, wym. 100x200cm - D8w	szt	4,000		
34	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45kg/m3, wym. 110x200cm - D9	szt	1,000		
35	Farba akrylowa	dm3	55,271		
36	Farba lateksowa higieniczna	dm3	336,131		
37	Folia malarska	m2	35,270		
38	Folia w płynie	kg	150,129		
39	Gips budowlany szpachlowy	kg	25,583		

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
40	Gładź szpachlowa	kg	2.184,248		
41	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,437		
42	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	5,965		
43	Kątowniki AL	m	823,800		
44	Klamry ciesielskie	kg	2,423		
45	Klej do wykładzin PCV	kg	102,885		
46	Klej kontaktowy	kg	82,614		
47	Kołki rozporowe plastikowe	szt	2,955		
48	Końcówka standardowa	szt	141,000		
49	Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych o średnicy 50mm	szt	11,000		
50	Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych o średnicy 100mm	szt	5,000		
51	Korki żeliwne ocynkowane o średnicy 15mm	szt	61,000		
52	Korki żeliwne ocynkowane o średnicy 32mm	szt	17,000		
53	Kotwy	szt	68,847		
54	Kształtowniki walcowane - dwuteowniki zabezpieczone antykorozyjnie	t	1,045		
55	Kształtowniki walcowane - kątowniki zabezpieczone antykorozyjnie	t	0,049		
56	Listwy przyścienne 25x25mm	m	384,333		
57	Montaż drzwi typ 1	szt	16,000		
58	Montaż drzwi typ 2	szt	17,000		
59	Montaż drzwi typ 3	szt	12,000		
60	Nadproża prefabrykowane gazobetonowe -130/11,5	m	7,956		
61	Narożniki ochronne	m	215,730		
62	Odbojnica płaska	m	135,762		
63	Odbojporęcze	m	15,851		
64	Okna aluminiowe do 3,0m2 nierozwieralne EI60	m2	2,482		
65	Okna z PCW jednodzielne ponad 1,0m2	m2	9,040		
66	Papier ścierny	m2	1,942		
67	Parapet wewnętrzny PCV	m	51,326		
68	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	3,620		
69	Piasek do zapraw	m3	0,032		
70	Płyta sufitowa z ochroną bakteriobójczą wym. 600x600x17mm	m2	508,715		
71	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x6cm	szt	32,760		
72	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	79,842		
73	Płytki ścienne ceramiczne 30x30cm	m2	245,543		
74	Podkonstrukcja systemowa	m2	508,715		
75	Preparat gruntujący	dm3	121,347		
76	Preparat gruntujący	kg	38,053		
77	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-10mm	kg	103,945		
78	Siatka Rabbitza	m2	10,940		
79	Silikon	dm3	0,633		
80	Spoivo cynowo-ołowiane LC60	kg	0,013		
81	Sznur do zgrzewania wykładziny 4mm	m	493,848		
82	Sznur konopny smołowany	kg	1,000		
83	Środek gruntujący pod tynk gipsowy	kg	42,471		
84	Środek gruntujący pod wykładziny	kg	61,731		
85	Śruby M12 do nadproży	szt	75,000		
86	Taśma malarska	m	293,917		
87	Taśma ochronna	m	269,708		
88	Taśma uszczelniająca	m	129,848		
89	Tynk gipsowy	kg	13.348,181		
90	Woda	m3	7,429		
91	Wykładzina rulonowa z PCW akustyczna	m2	448,579		
92	Zabezpieczenie skrzydeł płytą gr. 2mm wysokości 110 cm	kpl	21,420		
93	Zakończenia parapetów	szt	76,000		
94	Zaprawa cementowa M-12	m3	0,654		
95	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m3	9,015		
96	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	0,891		
97	Zaprawa do fugowania	kg	92,967		
98	Zaprawa klejowa	kg	2.279,646		
99	Zaprawa murarska do cienkich spoin - opak. 25 kg	kg	1.040,158		
100	Zaprawa samopoziomująca sucha	kg	4.051,790		
101	Zaprawa wapienna M-0,6	m3	1,272		
102	Zaprawa wyrównująca ATLAS	kg	4.058,544		
	Razem				

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. POŁOŻNICTWO / GINEKOLOGIA - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat tynkarski 1,1-3m ³ /h (1)	m-g	53,750		
2	Miksokret 28 kW	m-g	19,503		
3	Piła spal.do cięcia nawie.11kW	m-g	50,979		
4	Piła taśmowa elektryczna	m-g	2,068		
5	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	26,105		
6	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	114,241		
7	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	4,845		
8	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	3,593		
	Razem		275,085		