

## Przedmiar robót CON 124-11-2014

Obiekt	Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	Szpitalne Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ul. Nowogardzka 2 72-100 Goleniów
Inwestor	Powiat Goleniowski Ul. Dworcowa 1 72-100 Goleniów
Biuro kosztorysowe	CENTRUM OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 85-060 Bydgoszcz ul. Sobieskiego 5

**KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU** - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

---

Autor opracowania    mgr inż. Karolina Wiśniewska, mgr inż. Joanna Wyzina

---

Bydgoszcz grudzień 2014 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis robót
1.	<b>PARTER</b> <b>Kod CPV: 45000000-7</b>
1.1.	OBUDOWA PIONÓW KANALIZACYJNYCH Kod CPV: 45000000-7
1.1.1.	Ściany Kod CPV: 45262500-6
1.1.2.	Sufity Kod CPV: 45421146-9
2.	<b>PIĘTRO I - ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY</b> <b>Kod CPV: 45000000-7</b>
2.1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45111000-8
2.1.1.	Demontaż windy towarowej
2.1.2.	Zabezpieczenie stolarki okiennej
2.1.3.	Demontaż instalacji sanitarnej
2.1.4.	Demontaż instalacji elektrycznej
2.1.5.	Demontaż parapetów wewnętrznych
2.1.6.	Demontaż drzwi
2.1.7.	Skucie tynków ze ścian
2.1.8.	Rozbiórka ścian
2.1.9.	Demontaż posadzek
2.1.10.	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
2.2.	KONSTRUKCJA
2.2.1.	Nadproża stalowe w nowych ścianach Kod CPV: 45262400-5
2.2.2.	Nadproża stalowe w ścianach istniejących Kod CPV: 45262400-5
2.2.3.	Nadproża prefabrykowane Kod CPV: 45262500-6
2.2.4.	Podlewka betonowa Kod CPV: 45262300-4
2.2.5.	Ścianki i zamurowania Kod CPV: 45262500-6
2.2.6.	Przebicie przez stropy Kod CPV: 45111000-8
2.2.7.	Przebicie przez stropy - rozbiórka stropu Kod CPV: 45111000-8
2.3.	ARCHITEKTURA
2.3.1.	Wykończenie sufitów Kod CPV: 45421146-9
2.3.2.	Wykończenie ścian Kod CPV: 45410000-4, 45442100-8, 45431000-7
2.3.3.	Podłogi i posadzki Kod CPV: 45432130-4
2.3.4.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna Kod CPV: 45421000-4
2.3.4.1.	Stolarka drzwiowa
2.3.4.2.	Zabezpieczenie ścian
2.3.4.3.	Parapety wewnętrzne
2.3.5.	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę okienną

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. PARTER</b> <b>Kod CPV: 45000000-7</b>		
			<b>1.1. OBUDOWA PIONÓW KANALIZACYJNYCH</b> <b>Kod CPV: 45000000-7</b>		
			<b>1.1.1. Ściany</b> <b>Kod CPV: 45262500-6</b>		
1	KNR-W 2-02 0127/01	SST B.2.03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych o grubości 6cm  3,00*(0,23+0,14+0,19*2+0,11+0,17*2+0,11+0,21+0,15+0,22+0,14+0,15+0,09+0,13*2+0,08+0,17+0,12+0,18*2+0,11+0,25+0,11+0,25*2+0,11+0,25*2+0,11)  razem	m2 m2	14,850 14,850
			<b>1.1.2. Sufity</b> <b>Kod CPV: 45421146-9</b>		
2	KNR 2-02w 2702/01	SST B.3.01	Sufit podwieszany modułowy higieniczny z płyt mineralnych z ochroną bakteriobójczą z krawędzią prostą - obudowa rur kanalizacyjnych 0,20*(1,07+0,25+1,18+1,06+0,79+0,25+1,13+0,23+0,60+0,50+0,28*2+0,20) 0,25*(1,07+1,18+1,13+1,93*2+0,50) 0,50*(1,93+0,60) 0,20*(0,28)  razem	m2 m2 m2 m2 m2	1,564 1,935 1,265 0,056 4,820
			<b>2. PIĘTRO I - ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY</b> <b>Kod CPV: 45000000-7</b>		
			<b>2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> <b>Kod CPV: 45111000-8</b>		
			<b>2.1.1. Demontaż windy towarowej</b>		
3	Kalkulacja indywidualna		Demontaz windy towarowej z osprzętem  1  razem	kpl kpl	1,000 1,000
			<b>2.1.2. Zabezpieczenie stolarki okiennej</b>		
4	KNR K-08 0101/07	SST B.1.01	Zabezpieczenie stolarki okiennej przez naklejenie folii  1,16*2,14*(12+7+4+15) 1,16*3,01  razem	m2 m2 m2	94,331 3,492 97,823
			<b>2.1.3. Demontaż instalacji sanitarnej</b>		
5	KNR 4-02 0235/03	SST B.1.01	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlew	kpl	3,000
6	KNR 4-02 0235/04	SST B.1.01	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywak	kpl	2,000
7	KNR 4-02 0235/06	SST B.1.01	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl	14,000
8	KNR 4-02 0235/07	SST B.1.01	Demontaż urządzeń sanitarnych - natrysk	kpl	4,000
9	KNR 4-02 0235/08	SST B.1.01	Demontaż urządzeń sanitarnych - miska ustępowa	kpl	7,000
10	KNR 4-02 0230/08	SST B.1.01	Demontaż rurociągu z rur PVC średnicy 75-110mm na ścianach budynku  19*7,2+1,2*7  razem	m m	145,200 145,200
11	KNR 4-02 0230/07	SST B.1.01	Demontaż rurociągu z rur PVC średnicy do 50mm na ścianach budynku  2,2*2+2,1*14+1,8*4+1,7*3  razem	m m	46,100 46,100
12	KNR 4-02 0114/02	SST B.1.01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm	m	96,400
13	KNR 4-02 0114/01	SST B.1.01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	245,400
14	KNR 4-02 0131/03	SST B.1.01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia średnicy 15-20mm	szt	52,000

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 4-02 0132/01	SST B.1.01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	14,000
16	KNR 4-02 0132/01	SST B.1.01	Demontaż baterii zlewozmywakowej	szt	2,000
17	KNR 4-02 0132/01	SST B.1.01	Demontaż baterii zlewowej	szt	3,000
18	KNR 4-02 0132/02	SST B.1.01	Demontaż baterii natryskowej	szt	4,000
19	KNR 4-02 0133/02	SST B.1.01	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 25-32mm	szt	14,000
20	KNR 4-02 0133/01	SST B.1.01	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	23,000
21	KNR 4-02 0507/02	SST B.1.01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25-32mm łączonego na gwint	m	61,600
22	KNR 4-02 0507/01	SST B.1.01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 15-20mm łączonego na gwint	m	175,000
23	KNR 4-02 0512/01	SST B.1.01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym	szt	72,000
24	KNR 4-02 0521/01	SST B.1.01	Demontaż grzejnika	kpl	36,000
			<b>2.1.4. Demontaż instalacji elektrycznej</b>		
25	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl	1,000
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
			<b>2.1.5. Demontaż parapetów wewnętrznych</b>		
26	KNR 4-01 0354/12	SST B.1.01	Wykucie z muru podokienników - demontaż parapetów wewnętrznych	m	53,040
			53,04	m	53,040
			razem	m	53,040
			<b>2.1.6. Demontaż drzwi</b>		
27	KNR 4-01 0354/07	SST B.1.01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 - Demontaż drzwi	szt	26,000
			Drzwi 1,0*2,0*(3+1+2+1+3+2+1)	szt	12,600
			0,9*2,0*(1+2+2+2)	szt	18,000
			Komunikacja - Drzwi	szt	56,600
			1,0*2,0*(3+1+2+3)	szt	56,600
			razem	szt	56,600
28	KNR 4-01 0354/08	SST B.1.01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 Demontaż drzwi	m2	2,296
			Drzwi 1,12*2,05	m2	2,276
			1,11*2,05	m2	4,400
			1,10*2,0*2	m2	12,600
			Komunikacja - Drzwi	m2	2,276
			1,05*2,00*6	m2	2,296
			1,11*2,05	m2	2,317
			1,12*2,05	m2	4,400
			1,13*2,05	m2	32,861
			1,1*2,0*2	m2	32,861
			razem	m2	32,861
			<b>2.1.7. Skucie tynków ze ścian</b>		
29	KNR-W 4-01 0701/05	SST B.1.01	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	472,585
			2.1 Komunikacja 3,98*(99,98+2,14+2,26+2,26*2+2,46*2+2,46*2)	m2	154,822
			2.2 Sala łóżkowa 3,98*38,90	m2	72,675
			2.3 Sala łóżkowa 3,98*18,26	m2	95,281
			2.4 Sala łóżkowa 3,98*23,94	m2	76,336
			2.5 Sala łóżkowa 3,98*19,18	m2	76,336

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.6 Magazyn podręczny 3,98*7,87	m2	31,323
			2.7 Sala łóżkowa 3,98*22,90	m2	91,142
			2.8 Sala łóżkowa 3,98*18,40	m2	73,232
			2.9 Sala łóżkowa 3,98*(13,44+6,50+4,82)	m2	98,545
			2.10 Pokój lekarzy 3,98*26,62	m2	105,948
			2.11 Gabinet zabiegowy 3,98*16,62	m2	66,148
			2.12 Sanitariaty 3,98*(10,06+6,28+6,20+7,18)	m2	118,286
			2.13 Sanitariaty 3,98*(9,44+4,25+4,29+6,98)	m2	99,341
			2.14 Sanitariaty 3,98*(9,44+4,24+4,28+6,97)	m2	99,221
			2.15 Magazyn podręczny 3,98*10,49	m2	41,750
			2.16 Gabinet Ordynatora 3,98*13,84	m2	55,083
			2.17 Sala łóżkowa 3,98*13,48	m2	53,650
			2.18 Sala łóżkowa 3,98*15,12	m2	60,178
			2.19 Dyżurka pielęgniarek 3,98*12,94	m2	51,501
			2.20 Kuchnia oddziałowa 3,98*2,90	m2	11,542
			Okna -1,16*2,14*(12+7+4+3+10)	m2	-89,366
			-1,16*3,01*1	m2	-3,492
			Drzwi -1,0*2,0*(3+1+2+1+3+2+1)	m2	-26,000
			-1,12*2,05	m2	-2,296
			-1,11*2,05	m2	-2,276
			-1,87*2,05	m2	-3,834
			-1,10*2,0*2	m2	-4,400
			-0,9*2,0*(1+2+2+2)	m2	-12,600
			Otwory -1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,05*2,0*(1+5)	m2	-12,600
			Komunikacja		
			Okna -1,16*2,14*2	m2	-4,965
			Drzwi -1,50*2,05	m2	-3,075
			-2,94*2,03	m2	-5,968
			-1,05*2,00*6	m2	-12,600
			-1,11*2,05	m2	-2,276
			-1,12*2,05	m2	-2,296
			-1,13*2,05	m2	-2,317
			-1,0*2,0*(3+1+2+3)	m2	-18,000
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			otwory -2,00*3,64*2	m2	-14,560
			-1,73*3,59*2	m2	-12,421
			-2,46*3,60*2	m2	-17,712
			-1,98*3,59*2	m2	-14,216
			razem	m2	1.654,919
			<b>2.1.8. Rozbiórka ścian</b>		
30	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Trasowanie odcinków ścian do wyburzenia		
			(1,30+3,21+4,15+2,2+1,11+2,04+2,04+1,14+4,04+2,51+1,19)	m	24,930
			razem	m	24,930
31	KNR-W 4-01r97 0436/02	SST B.1.01	Podstemplowanie stropów bez deskowania		
			2*(1,30+3,21+4,15+2,2+1,11+2,04+2,04+1,14+4,04+2,51+1,19)	m	49,860
			razem	m	49,860
32	KNNR 5 0721/03	SST B.1.01	Mechaniczne cięcie ścian na głębokość 5cm z obu stron		
			2*(0,1+2,1+0,11+2,1+0,1+2,1+0,08+2,1+0,09+2,1+0,1+2,1+0,6+2,1+0,59+2,1+1,3+3,99+3,21+2*3,99+0,9+2*2,1+4,15+2*3,99+1,12+2*2,1+0,14+2,1+2,2+2*3,99+0,26+2,1+1,11+3,99+2,04+2*3,99+0,09+2,1+1,14+3,99+2,04+2*3,99+4,04+2*3,99+0,1+2,1+0,07+2,1+2,51+2*3,99+1,2+2*2,1+1,19+3,99)	m	284,600
			razem	m	284,600
33	KNR 4-01 0349/02	SST B.1.01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
			3,99*(0,15*1,30+0,06*3,21+0,16*4,15+0,1*2,2+0,06*1,11+0,06*2,04+0,09*2,04+0,06*1,14+0,19*4,04+0,63*2,51+0,59*1,19)	m3	19,007
			razem	m3	19,007
34	KNR-W 4-01r97 0436/06	SST B.1.01	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania		
			2*(1,30+3,21+4,15+2,2+1,11+2,04+2,04+1,14+4,04+2,51+1,19)	m	49,860
			razem	m	49,860

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>2.1.9. Demontaż posadzek</b>		
35	KNR 4-01 0212/01	SST B.1.01	Skucie warstw jastrychu pod podłewkę betonową		
			0,60*1,86*0,05	m3	0,056
			0,60*2,32*0,05	m3	0,070
			0,60*5,48*0,05	m3	0,164
			0,60*3,05*0,05	m3	0,092
			razem	m3	0,382
36	KNR-W 4-01 0818/05	SST B.1.01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - demontaż wykładzian PCV		
			2.1 Komunikacja 125,57	m2	125,570
			2.2 Sala łóżkowa 54,31	m2	54,310
			2.3 Sala łóżkowa 19,57	m2	19,570
			2.4 Sala łóżkowa 35,73	m2	35,730
			2.5 Sala łóżkowa 22,20	m2	22,200
			2.6 Magazyn podręczny 3,84	m2	3,840
			2.7 Sala łóżkowa 29,69	m2	29,690
			2.8 Sala łóżkowa 20,79	m2	20,790
			2.9 Sala łóżkowa 15,24	m2	15,240
			2.10 Pokój lekarzy 23,81	m2	23,810
			2.11 Gabinet zabiegowy 16,70	m2	16,700
			2.15 Magazyn podręczny 4,71	m2	4,710
			2.16 Gabinet Ordynatora 11,64	m2	11,640
			2.17 Sala łóżkowa 10,84	m2	10,840
			2.18 Sala łóżkowa 13,88	m2	13,880
			2.19 Dyżurka pielęgniarek 9,33	m2	9,330
			razem	m2	417,850
37	KNR-W 4-01 0812/05	SST B.1.01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - skucie płytek podłogowych		
			2.12 Sanitariaty 12,40	m2	12,400
			2.13 Sanitariaty 10,69	m2	10,690
			2.14 Sanitariaty 10,65	m2	10,650
			2.20 Kuchnia oddziałowa 14,25	m2	14,250
			razem	m2	47,990
38	KNR K-32 0201/01	SST B.1.01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek		
			2.1 Komunikacja 125,57	m2	125,570
			2.2 Sala łóżkowa 54,31	m2	54,310
			2.3 Sala łóżkowa 19,57	m2	19,570
			2.4 Sala łóżkowa 35,73	m2	35,730
			2.5 Sala łóżkowa 22,20	m2	22,200
			2.6 Magazyn podręczny 3,84	m2	3,840
			2.7 Sala łóżkowa 29,69	m2	29,690
			2.8 Sala łóżkowa 20,79	m2	20,790
			2.9 Sala łóżkowa 15,24	m2	15,240
			2.10 Pokój lekarzy 23,81	m2	23,810
			2.11 Gabinet zabiegowy 16,70	m2	16,700
			2.12 Sanitariaty 12,40	m2	12,400
			2.13 Sanitariaty 10,69	m2	10,690
			2.14 Sanitariaty 10,65	m2	10,650
			2.15 Magazyn podręczny 4,71	m2	4,710
			2.16 Gabinet Ordynatora 11,64	m2	11,640
			2.17 Sala łóżkowa 10,84	m2	10,840
			2.18 Sala łóżkowa 13,88	m2	13,880
			2.19 Dyżurka pielęgniarek 9,33	m2	9,330
			2.20 Kuchnia oddziałowa 14,25	m2	14,250
			razem	m2	465,840
39	KNR K-32 0201/05	SST B.1.01	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek		
			2.1 Komunikacja 125,57	m2	125,570
			2.2 Sala łóżkowa 54,31	m2	54,310
			2.3 Sala łóżkowa 19,57	m2	19,570
			2.4 Sala łóżkowa 35,73	m2	35,730
			2.5 Sala łóżkowa 22,20	m2	22,200
			2.6 Magazyn podręczny 3,84	m2	3,840
			2.7 Sala łóżkowa 29,69	m2	29,690

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrzny w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.8 Sala łóżkowa 20,79	m2	20,790
			2.9 Sala łóżkowa 15,24	m2	15,240
			2.10 Pokój lekarzy 23,81	m2	23,810
			2.11 Gabinet zabiegowy 16,70	m2	16,700
			2.12 Sanitariaty 12,40	m2	12,400
			2.13 Sanitariaty 10,69	m2	10,690
			2.14 Sanitariaty 10,65	m2	10,650
			2.15 Magazyn podręczny 4,71	m2	4,710
			2.16 Gabinet Ordynatora 11,64	m2	11,640
			2.17 Sala łóżkowa 10,84	m2	10,840
			2.18 Sala łóżkowa 13,88	m2	13,880
			2.19 Dyżurka pielęgniarek 9,33	m2	9,330
			2.20 Kuchnia oddziałowa 14,25	m2	14,250
			razem	m2	465,840
			<b>2.1.10. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki</b>		
40	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Wywóz kontenera z gruzem 11 m3		
			8	kontener	8,000
			razem	kontener	8,000
			<b>2.2. KONSTRUKCJA</b>		
			<b>2.2.1. Nadproża stalowe w nowych ścianach</b>		
			<b>Kod CPV: 45262400-5</b>		
41	KNR-W 4-01r97 0436/02	SST B.2.03	Podstemplowanie stropów bez deskowania		
			Ns-1 2*1,30*2	m	5,200
			razem	m	5,200
42	KNR 4-01 0346/03	SST B.1.01	Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej		
			Ns-1 2	gniazdo	2,000
			razem	gniazdo	2,000
43	KNR 4-01 0203/03	SST B.2.03	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm - poduszki betonowe gr 5 cm		
			0,05*0,2*0,06*4	m3	0,002
			razem	m3	0,002
44	KNR-W 2-02 0131/05	SST B.2.03	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem Ns-1		
			Ns-1 8*1,30*2,25/1000	t	0,023
			razem	t	0,023
45	KNR 4-01 0203/02	SST B.2.03	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości do 20cm		
			0,06*0,10*1,30*4	m3	0,031
			-0,002	m3	-0,002
			-(0,045+0,035)*0,004*1,30*8	m3	-0,003
			razem	m3	0,026
46	KNR-W 4-01r97 0436/06	SST B.1.01	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania		
			Ns-1 2*1,30*2	m	5,200
			razem	m	5,200
			<b>2.2.2. Nadproża stalowe w ścianach istniejących</b>		
			<b>Kod CPV: 45262400-5</b>		
47	Kalkulacja indywidualna	SST B.2.03	Trasowanie obrysu otworu w ścianie		
			17	szt	17,000
			razem	szt	17,000
48	KNR-W 4-01r97 0436/02	SST B.2.03	Podstemplowanie stropów bez deskowania		
			Ns-2 1*1,50*2	m	3,000
			Ns-3 15*1,70*2	m	51,000
			Ns-4 1*3,00*2	m	6,000
			razem	m	60,000
49	KNR 4-01 0336/06	SST B.1.01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
			Ns-2 1*(0,15+1,50+0,15)*2	m	3,600
			Ns-3 15*(0,15+1,70+0,15)*2	m	60,000
			Ns-4 1*(0,15+3,00+0,15)*2	m	6,600

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrzny w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m	70,200
50	KNR 4-01 0346/03	SST B.1.01	Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Ns-2 2*2 Ns-3 30*2 Ns-4 3*2	gniazdo gniazdo gniazdo	4,000 60,000 6,000
			razem	gniazdo	70,000
51	KNR 4-01 0203/03	SST B.2.03	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm - poduszki betonowe gr 5 cm 0,05*0,20*0,20*70,0	m3	0,140
			razem	m3	0,140
52	KNR-W 2-02 0131/05	SST B.2.03	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem Ns-2  Ns-1 8*1,30*2,25/1000 Ns-2 2*1,50*14,30/1000	t t	0,023 0,043
			razem	t	0,066
53	KNR-W 2-02 0131/05	SST B.2.03	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem Ns-3  Ns-1 8*1,30*2,25/1000 Ns-3 30*1,70*14,30/1000	t t	0,023 0,729
			razem	t	0,752
54	KNR-W 2-02 0131/05	SST B.2.03	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem Ns-4  Ns-1 8*1,30*2,25/1000 Ns-4 3*3,00*17,90/1000	t t	0,023 0,161
			razem	t	0,184
55	KNR 4-01 0203/03	SST B.2.03	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm  0,15*0,25*0,20*70,20 -0,14 Ns-2 -(0,14*0,0057+0,066*0,0086*2)*2*1,50 Ns-3 -(0,14*0,0057+0,066*0,0086*2)*30*1,70 Ns-4 -(0,16*0,0063+0,074*0,0063*2)*3*3,00	m3 m3 m3 m3 m3	0,527 -0,140 -0,006 -0,099 -0,017
			razem	m3	0,265
56	KNNR 5 0721/03	SST B.1.01	Mechaniczne cięcie ścian na głębokość 5cm z obu stron  (1,20+2*2,00)*2 (2,50+2*3,50)*2 (0,09+2,00)*2 (0,26+2,0)*2 (0,64*2,0)*2 (1,12+2*2,0)*2 (0,08*2,0)*2 (1,00+2*2,0)*2 (0,59+2,0)*2 (0,60+3,98)*2 (0,10+2,0)*2 (0,10+2,0)*2 (0,08+2,0)*2 (0,09+2,0)*2 (0,11+2,0)*2 (0,10+2,0)*2	m m m m m m m m m m m m m m m m	10,400 19,000 4,180 4,520 2,560 10,240 0,320 10,000 5,180 9,160 4,200 4,200 4,160 4,180 4,220 4,200
			razem	m	100,720
57	KNR-W 4-01 0331/03	SST B.1.01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - nowe otwory  0,40*1,20*2,00 0,63*2,50*3,50 0,64*0,09*2,00 0,59*0,26*2,0 0,14*0,64*2,0 0,17*1,12*2,0 0,64*0,08*2,0 0,64*1,00*2,0 0,31*0,59*2,0 0,30*0,60*3,98 0,29*0,10*2,0	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,960 5,513 0,115 0,307 0,179 0,381 0,102 1,280 0,366 0,716 0,058



Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrzny w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,44*0,10*2,0	m3	0,088
			0,44*0,08*2,0	m3	0,070
			0,44*0,09*2,0	m3	0,079
			0,44*0,11*2,0	m3	0,097
			0,57*0,10*2,0	m3	0,114
			razem	m3	10,425
58	KNR-W 4-01r97 0436/06	SST B.1.01	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania		
			Ns-2 1*1,50*2	m	3,000
			Ns-3 15*1,70*2	m	51,000
			Ns-4 1*3,00*2	m	6,000
			razem	m	60,000
			<b>2.2.3. Nadproża prefabrykowane</b> <b>Kod CPV: 45262500-6</b>		
59	KNNR 2 0306/06	SST B.2.04	Ułożenie nadproży prefabrykowanych z bloczków gazobetonowych-130/11,5		
			Np-1 1,30*3	m	3,900
			razem	m	3,900
60	KNNR 2 0306/06	SST B.2.04	Ułożenie nadproży prefabrykowanych z bloczków gazobetonowych-150/11,5		
			Np-2 1,50*2	m	3,000
			razem	m	3,000
61	KNNR 2 0306/06	SST B.2.04	Ułożenie nadproży prefabrykowanych z bloczków gazobetonowych-175/11,5		
			Np-3 1,75*2	m	3,500
			razem	m	3,500
			<b>2.2.4. Podlewka betonowa</b> <b>Kod CPV: 45262300-4</b>		
62	KNR-W 2-02 1101/02	SST B.2.01	Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym - podlewka betonowa o gr 5 cm z betonu C16/20		
			0,60*1,86*0,05	m3	0,056
			0,60*2,32*0,05	m3	0,070
			0,60*5,48*0,05	m3	0,164
			0,60*3,05*0,05	m3	0,092
			razem	m3	0,382
63	KNR 4-01 0202/03	SST B.2.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm - siatka 15x15 cm z prętów żebrowanych fi 10 mm		
			9,174+11,443+27,0295+15,044	kg	62,691
			razem	kg	62,691
			<b>2.2.5. Ścianki i zamurowania</b> <b>Kod CPV: 45262500-6</b>		
64	KNR BC-01 0108/03	SST B.2.03	Ścianki działowe z otworami o grubości 11,5cm z bloczków gazobetonowych o wysokości 20cm o powierzchni czołowej gładkiej z cięciem bloczków piłą taśmową		
			gr 12 cm 3,98*3,21	m2	12,776
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			3,98*2,01	m2	8,000
			3,98*(2,69+5,18)	m2	31,323
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			3,98*2,15	m2	8,557
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			3,98*(1,9+2,10)	m2	15,920
			3,98*2,04	m2	8,119
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			3,98*(2,15+1,61)	m2	14,965
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			3,98*2,20	m2	8,756
			3,98*(2,18+1,72)	m2	15,522
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			razem	m2	110,138
65	KNR K-28 0202/01	SST B.2.03	Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr. 8 cm o wysokości do 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin - obudowy kominów		
			3,98*(0,19+0,14)*11	m2	14,447
			3,98*(0,19+0,16+0,19)*4	m2	8,597
			3,98*(0,42+0,14)*1	m2	2,229
			3,98*(0,48+0,14)*1	m2	2,468

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	27,741
66	KNR 4-01 0304/02	SST B.2.03	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 2*0,31*0,50*3,99+0,64*1,13*2,1+0,1*0,98*2,1+0,1*0,1*2,1+0,15+0,60*2,1+0,75*1,12*2,1+0,51*1,1*2,1+0,30*1,45*2,1	m3	8,248
			razem	m3	8,248
67	KNR 4-01 0304/02	SST B.2.03	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie wnęk pod parapetami 0,28*0,94*1,16*(6+4+12+1)	m3	7,022
			razem	m3	7,022
68	KNR-W 2-02 0127/01	SST B.2.03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych o grubości 6cm  3,98*(0,20+0,42) 3,98*2,04 -0,9*2,0 3,98*(1,5+1,18+1,03) -0,9*2,0*2 3,98*1,72 -0,9*2,0 3,98*(0,19+0,16)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,468 8,119 -1,800 14,766 -3,600 6,846 -1,800 1,393
			razem	m2	26,392
			<b>2.2.6. Przebiccia przez stropy</b> <b>Kod CPV: 45111000-8</b>		
69	KNR 4-03 1003/16	SST B.1.01	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w stropach dla rur o średnicy do 25mm - otwory o śr 15 mm 15 mm 2	otworów	2,000
			razem	otworów	2,000
70	KNR 4-03 1003/16	SST B.1.01	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w stropach dla rur o średnicy do 25mm - otwory o śr 25 mm 25 mm 1	otworów	1,000
			razem	otworów	1,000
			<b>2.2.7. Przebiccia przez stropy - rozbiórka stropu</b> <b>Kod CPV: 45111000-8</b>		
71	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Trasowanie obrysu otworu w stropie  1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
72	KNR-W 4-01+97 0436/01	SST B.1.01	Podstemplowanie stropów z deskowaniem  2,94*2	m	5,880
			razem	m	5,880
73	KNR 4-04 0106/04	SST B.1.01	Rozebranie stropów  0,93*2,94	m2	2,734
			razem	m2	2,734
74	KNR 4-01 0346/03	SST B.1.01	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,15*0,25*0,25*4 -(0,20*0,0075+0,09*0,0113*2)*0,23*4	gniazdo gniazdo	0,038 -0,003
			razem	gniazdo	0,035
75	KNR 4-01 0203/03	SST B.2.02	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm - poduszki betonowe gr 5 cm 0,05*0,23*0,15*2*2	m3	0,007
			razem	m3	0,007
76	KNR-W 2-02 0131/05	SST B.2.02	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem IPN200  2*3,40*26,20/1000	t	0,178
			razem	t	0,178
77	KNR 4-01 0203/03	SST B.2.02	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm 0,15*0,15*2,35*25*2 -0,15 -(0,14*0,0057+0,066*0,0086*2)*2,35*50	m3 m3 m3	2,644 -0,150 -0,227
			razem	m3	2,267
78	KNR 4-01 0201/01	SST B.2.02	Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji - Montaż i demontaż stemplowania  0,93*2,94	m2	2,734

[illegible]

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			(1,16+2*2,14)*2	m	10,880
			3,35*2	m	6,700
			2.13 3,35*2	m	6,700
			(1,1+2*2,0)	m	5,100
			(1,16+2*2,14)*2	m	10,880
			2.17 (1,0+2*2,0)	m	5,000
			(1,16+2*2,14)	m	5,440
			2.18 3,35*2	m	6,700
			(1,1+2*2,0)	m	5,100
			(1,0+2*2,0)	m	5,000
			(1,16+2*2,14)*2	m	10,880
			2.19 3,35*2	m	6,700
			(1,1+2*2,0)	m	5,100
			(1,0+2*2,0)	m	5,000
			(1,16+2*2,14)*2	m	10,880
			2.20 3,35	m	3,350
			(1,1+2*2,0)	m	5,100
			(1,16+2*2,14)	m	5,440
			razem	m	536,340
85	KNR BC-01 0303/05	SST B.3.02	Tynki grubości 10mm na ścianach jednowarstwowe wewnętrzne gipsowe o powierzchniach zacieranych na gładko, nakładane maszynowo		
			2.1 3,0*(91,25)	m2	273,750
			-1,7*2,0*2	m2	-6,800
			-1,1*2,0*16	m2	-35,200
			-1,0*2,0*4	m2	-8,000
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.2 3,35*(21,94+19,55)	m2	138,992
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			-1,87*2,05*2	m2	-7,667
			-1,16*2,14*5	m2	-12,412
			2.3 3,35*(18,26)	m2	61,171
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.4 3,35*(23,94)	m2	80,199
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14*3	m2	-7,447
			2.5 3,35*(19,18)	m2	64,253
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.6 3,35*(7,87)	m2	26,365
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.7 3,35*(22,90)	m2	76,715
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*4	m2	-9,930
			2.8 3,35*(18,4)	m2	61,640
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.9 3,35*(11,89)	m2	39,832
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.9a 3,35*(6,92)	m2	23,182
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			2.10 3,35*(15,79)	m2	52,897
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.11 3,35*(12,57)	m2	42,110
			-0,9*2,0*2	m2	-3,600
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.11a 3,35*(7,76)	m2	25,996
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.12 3,35*(19,9)	m2	66,665
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.13 3,35*(17,04)	m2	57,084
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.17 3,35*(10,49)	m2	35,142
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.18 3,35*(19,62)	m2	65,727
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.19 3,35*(20,85)	m2	69,848
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.20 3,35*(12,03)	m2	40,301
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			razem	m2	1.102,636
86	KNR K-09 0201/04	SST B.3.02	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
			2.1 3,0*(91,25)	m2	273,750
			-1,7*2,0*2	m2	-6,800
			-1,1*2,0*16	m2	-35,200
			-1,0*2,0*4	m2	-8,000
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.2 3,35*(21,94+19,55)	m2	138,992
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			-1,87*2,05*2	m2	-7,667
			-1,16*2,14*5	m2	-12,412
			2.3 3,35*(18,26)	m2	61,171
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.4 3,35*(23,94)	m2	80,199
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14*3	m2	-7,447
			2.5 3,35*(19,18)	m2	64,253
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.6 3,35*(7,87)	m2	26,365
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.7 3,35*(22,90)	m2	76,715
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*4	m2	-9,930
			2.8 3,35*(18,4)	m2	61,640
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.9 3,35*(11,89)	m2	39,832
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.9a 3,35*(6,92)	m2	23,182
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			2.10 3,35*(15,79)	m2	52,897
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.11 3,35*(12,57)	m2	42,110
			-0,9*2,0*2	m2	-3,600
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.11a 3,35*(7,76)	m2	25,996
			-0,9*2,0	m2	-1,800

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.12 3,35*(19,9)	m2	66,665
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.13 3,35*(17,04)	m2	57,084
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.17 3,35*(10,49)	m2	35,142
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.18 3,35*(19,62)	m2	65,727
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.19 3,35*(20,85)	m2	69,848
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.20 3,35*(12,03)	m2	40,301
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			razem	m2	1.102,636
87	KNR K-09 0302/01	SST B.3.06	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych		
			2.1 3,0*(91,25)	m2	273,750
			-1,7*2,0*2	m2	-6,800
			-1,1*2,0*16	m2	-35,200
			-1,0*2,0*4	m2	-8,000
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.2 3,35*(21,94+19,55)	m2	138,992
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			-1,87*2,05*2	m2	-7,667
			-1,16*2,14*5	m2	-12,412
			2.3 3,35*(18,26)	m2	61,171
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.4 3,35*(23,94)	m2	80,199
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14*3	m2	-7,447
			2.5 3,35*(19,18)	m2	64,253
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.6 3,35*(7,87)	m2	26,365
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.7 3,35*(22,90)	m2	76,715
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*4	m2	-9,930
			2.8 3,35*(18,4)	m2	61,640
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.9 3,35*(11,89)	m2	39,832
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.9a 3,35*(6,92)	m2	23,182
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			2.10 3,35*(15,79)	m2	52,897
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.11 3,35*(12,57)	m2	42,110
			-0,9*2,0*2	m2	-3,600
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.11a 3,35*(7,76)	m2	25,996

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.12 3,35*(19,9)	m2	66,665
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.13 3,35*(17,04)	m2	57,084
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.17 3,35*(10,49)	m2	35,142
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.18 3,35*(19,62)	m2	65,727
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.19 3,35*(20,85)	m2	69,848
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.20 3,35*(12,03)	m2	40,301
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			razem	m2	1.102,636
88	KNR K-09 0302/02	SST B.3.06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych - farba lateksowa zmywalna higieniczna		
			2.1 3,0*(91,25)	m2	273,750
			-1,7*2,0*2	m2	-6,800
			-1,1*2,0*16	m2	-35,200
			-1,0*2,0*4	m2	-8,000
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.2 3,35*(21,94+19,55)	m2	138,992
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			-1,87*2,05*2	m2	-7,667
			-1,16*2,14*5	m2	-12,412
			2.3 3,35*(18,26)	m2	61,171
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.4 3,35*(23,94)	m2	80,199
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14*3	m2	-7,447
			2.5 3,35*(19,18)	m2	64,253
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.6 3,35*(7,87)	m2	26,365
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.7 3,35*(22,90)	m2	76,715
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*4	m2	-9,930
			2.8 3,35*(18,4)	m2	61,640
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.9 3,35*(11,89)	m2	39,832
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.9a 3,35*(6,92)	m2	23,182
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			2.10 3,35*(15,79)	m2	52,897
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.11 3,35*(12,57)	m2	42,110
			-0,9*2,0*2	m2	-3,600
			-1,16*2,14	m2	-2,482

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrzny w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.11a 3,35*(7,76)	m2	25,996
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.12 3,35*(19,9)	m2	66,665
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.13 3,35*(17,04)	m2	57,084
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.17 3,35*(10,49)	m2	35,142
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.18 3,35*(19,62)	m2	65,727
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.19 3,35*(20,85)	m2	69,848
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.20 3,35*(12,03)	m2	40,301
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			razem	m2	1.102,636
89	KNR K-09 0302/03	SST B.3.06	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych - farba lateksowa zmywalna higieniczna		
			2.1 3,0*(91,25)	m2	273,750
			-1,7*2,0*2	m2	-6,800
			-1,1*2,0*16	m2	-35,200
			-1,0*2,0*4	m2	-8,000
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.2 3,35*(21,94+19,55)	m2	138,992
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			-1,87*2,05*2	m2	-7,667
			-1,16*2,14*5	m2	-12,412
			2.3 3,35*(18,26)	m2	61,171
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.4 3,35*(23,94)	m2	80,199
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14*3	m2	-7,447
			2.5 3,35*(19,18)	m2	64,253
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.6 3,35*(7,87)	m2	26,365
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.7 3,35*(22,90)	m2	76,715
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*4	m2	-9,930
			2.8 3,35*(18,4)	m2	61,640
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.9 3,35*(11,89)	m2	39,832
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.9a 3,35*(6,92)	m2	23,182
			-1,1*2,0*2	m2	-4,400
			2.10 3,35*(15,79)	m2	52,897
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.11 3,35*(12,57)	m2	42,110
			-0,9*2,0*2	m2	-3,600



Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.11a 3,35*(7,76)	m2	25,996
			-0,9*2,0	m2	-1,800
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.12 3,35*(19,9)	m2	66,665
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.13 3,35*(17,04)	m2	57,084
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.17 3,35*(10,49)	m2	35,142
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.18 3,35*(19,62)	m2	65,727
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.19 3,35*(20,85)	m2	69,848
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14*2	m2	-4,965
			2.20 3,35*(12,03)	m2	40,301
			-1,1*2,0	m2	-2,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			razem	m2	1.102,636
90	KNR-W 2-02 0801/02	SST B.3.02	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie		
			2.4a 3,35*(5,44*2)	m2	36,448
			-0,9*2,0*3	m2	-5,400
			2.9b 3,35*(7,28)	m2	24,388
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			2.14 3,35*(8,6+10,06)	m2	62,511
			-0,9*2,0*2	m2	-3,600
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.15 3,35*(7,18+6,28+6,08+9,44+0,21)	m2	97,787
			-1,1*2,0*3	m2	-6,600
			-0,9*2,0*4	m2	-7,200
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.16 3,35*(7,26+6,08+9,44)	m2	76,313
			-1,1*2,0*3	m2	-6,600
			-0,9*2,0*2	m2	-3,600
			-1,16*2,14	m2	-2,482
			2.18 3,35*(7,29)	m2	24,422
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			2.19 3,35*(7,62)	m2	25,527
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			2.21 3,35*(8,56+5,24+4,26)	m2	60,501
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-0,9*2,0*4	m2	-7,200
			razem	m2	350,251
91	KNR K-32 0103/04	SST B.3.03	Okładziny ścian z płytek ceramicznych 30x30cm		
			2.4a 2,0*(5,44*2)	m2	21,760
			-0,9*2,0*3	m2	-5,400
			2.9b 2,0*(7,28)	m2	14,560
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			2.14 2,0*(8,6+10,06)	m2	37,320
			-0,9*2,0*2	m2	-3,600
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-1,16*1,14	m2	-1,322
			2.15 2,0*(7,18+6,28+6,08+9,44+0,21)	m2	58,380
			-1,1*2,0*3	m2	-6,600
			-0,9*2,0*4	m2	-7,200
			-1,16*1,14	m2	-1,322
			2.16 2,0*(7,26+6,08+9,44)	m2	45,560

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,1*2,0*3	m2	-6,600
			-0,9*2,0*2	m2	-3,600
			-1,16*1,14	m2	-1,322
			2.18 2,0*(7,29)	m2	14,580
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			2.19 2,0*(7,62)	m2	15,240
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			2.21 2,0*(8,56+5,24+4,26)	m2	36,120
			-1,0*2,0	m2	-2,000
			-0,9*2,0*4	m2	-7,200
			razem	m2	189,354
92	KNR K-09 0301/05	SST B.3.06	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			350,251-189,354	m2	160,897
			razem	m2	160,897
93	KNR K-09 0301/06	SST B.3.06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych - farba akrylowa		
			350,251-189,354	m2	160,897
			razem	m2	160,897
94	KNR K-09 0301/07	SST B.3.06	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych - farba akrylowa		
			350,251-189,354	m2	160,897
			razem	m2	160,897
			<b>2.3.3. Podłogi i posadzki</b> <b>Kod CPV: 45432130-4</b>		
95	KNR 2-02U2 1131.1/02	SST B.2.01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm		
			2.1 101,47	m2	101,470
			2.2 54,31	m2	54,310
			2.3 19,57	m2	19,570
			2.4 31,71	m2	31,710
			2.5 22,20	m2	22,200
			2.6 3,84	m2	3,840
			2.7 29,69	m2	29,690
			2.8 20,79	m2	20,790
			2.9 8,78	m2	8,780
			2.9a 2,92	m2	2,920
			2.10 14,01	m2	14,010
			2.11 8,88	m2	8,880
			2.11a 3,76	m2	3,760
			2.12 19,83	m2	19,830
			2.13 16,70	m2	16,700
			2.17 4,71	m2	4,710
			2.18 19,51	m2	19,510
			2.19 21,00	m2	21,000
			2.20 6,92	m2	6,920
			razem	m2	410,600
96	KNR-W 2-02 1123/01	SST B.3.05	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną - heterogeniczna wykładzina obiektowa akustyczna, dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną warstwą poliuretanu, gr. 2,6mm		
			2.1 101,47	m2	101,470
			2.2 54,31	m2	54,310
			2.3 19,57	m2	19,570
			2.4 31,71	m2	31,710
			2.5 22,20	m2	22,200
			2.6 3,84	m2	3,840
			2.7 29,69	m2	29,690
			2.8 20,79	m2	20,790
			2.9 8,78	m2	8,780
			2.9a 2,92	m2	2,920
			2.10 14,01	m2	14,010
			2.11 8,88	m2	8,880
			2.11a 3,76	m2	3,760
			2.12 19,83	m2	19,830
			2.13 16,70	m2	16,700

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.17 4,71	m2	4,710
			2.18 19,51	m2	19,510
			2.19 21,00	m2	21,000
			2.20 6,92	m2	6,920
			razem	m2	410,600
97	KNR-W 2-02 1124/05	SST B.3.05	Listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane - listwy wyobleniowa 25x25mm		
			2.1 91,25-(1,1*16+1,7*2+1,0*4+0,9)	m	65,350
			2.2 (21,94+19,55)-(1,1*2+1,87*2)	m	35,550
			2.3 18,26-1,1	m	17,160
			2.4 23,94-(0,9+1,1)	m	21,940
			2.5 19,18-1,1	m	18,080
			2.6 7,87-1,0	m	6,870
			2.7 22,90-1,1	m	21,800
			2.8 18,40-1,1	m	17,300
			2.9, 2.9a (6,92+11,89)-(1,1*3+1,0)	m	14,510
			2.10 15,79-(1,1)	m	14,690
			2.11 12,57-(0,9*2)	m	10,770
			2.11a 7,76-0,9	m	6,860
			2.12 19,90-1,1	m	18,800
			2.13 17,04-1,1	m	15,940
			2.17 10,5-1,0	m	9,500
			2.18 19,62-(1,1+1,0)	m	17,520
			2.19 20,85-(1,1+1,0)	m	18,750
			2.20 12,03-1,1	m	10,930
			razem	m	342,320
98	KNR-W 2-02 1123/04	SST B.3.05	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach		
			2.1 101,47	m2	101,470
			2.2 54,31	m2	54,310
			2.3 19,57	m2	19,570
			2.4 31,71	m2	31,710
			2.5 22,20	m2	22,200
			2.6 3,84	m2	3,840
			2.7 29,69	m2	29,690
			2.8 20,79	m2	20,790
			2.9 8,78	m2	8,780
			2.9a 2,92	m2	2,920
			2.10 14,01	m2	14,010
			2.11 8,88	m2	8,880
			2.11a 3,76	m2	3,760
			2.12 19,83	m2	19,830
			2.13 16,70	m2	16,700
			2.17 4,71	m2	4,710
			2.18 19,51	m2	19,510
			2.19 21,00	m2	21,000
			2.20 6,92	m2	6,920
			razem	m2	410,600
99	KNR 2-02U2 1131.1/02	SST B.2.01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm		
			2.4a 3,44	m2	3,440
			2.9b 3,30	m2	3,300
			2.14 10,54	m2	10,540
			2.15 12,74	m2	12,740
			2.16 10,78	m2	10,780
			2.18 3,28	m2	3,280
			2.19 3,34	m2	3,340
			2.21 6,90	m2	6,900
			razem	m2	54,320
100	KNR K-32 0202/01	SST B.2.05	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny posadzek		
			2.4a 3,44	m2	3,440
			2.9b 3,30	m2	3,300

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.14 10,54	m2	10,540
			2.15 12,74	m2	12,740
			2.16 10,78	m2	10,780
			2.18 3,28	m2	3,280
			2.19 3,34	m2	3,340
			2.21 6,90	m2	6,900
			razem	m2	54,320
101	KNR K-32 0202/03	SST B.2.05	Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny posadzek		
			2.4a (5,44*2)-(0,9*3)	m	8,180
			2.9b 7,31-1,0	m	6,310
			2.14 (10,06+8,6)-(1,0+0,9*2)	m	15,860
			2.15 (7,19+6,08+6,28+9,44)-(1,1*3+0,9*4)	m	22,090
			2.16 (7,26+9,44+6,08)-(1,1*3+0,9*2)	m	17,680
			2.18 7,29-1,0	m	6,290
			2.19 7,62-1,0	m	6,620
			2.21 (8,56+5,24+4,26)-(1,0+0,9*4)	m	13,460
			razem	m	96,490
102	KNR K-32 0203/05	SST B.3.04	Posadzki z płytek ceramicznych 30x30cm		
			2.4a 3,44	m2	3,440
			2.9b 3,30	m2	3,300
			2.14 10,54	m2	10,540
			2.15 12,74	m2	12,740
			2.16 10,78	m2	10,780
			2.18 3,28	m2	3,280
			2.19 3,34	m2	3,340
			2.21 6,90	m2	6,900
			razem	m2	54,320
			<b>2.3.4. Stolarka i ślusarka wewnętrzna</b>		
			<b>Kod CPV: 45421000-4</b>		
			<b>2.3.4.1. Stolarka drzwiowa</b>		
103	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórkowo-otworowa, ościeznica regulowana, kolor biały, wym. 90x200cm - D1		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
104	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, otwory wentylacyjne, ościeznica metalowa, wym. 90x200cm - D1w		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
105	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe -skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, otwory wentylacyjne, wym. 100x200cm - D1wA		
			6	szt	6,000
			razem	szt	6,000
106	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, otwory wentylacyjne, ościeznica metalowa, wym. 100x200cm - D2w		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
107	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe -skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, otwory wentylacyjne, wym. 100x200cm - D2wA		
			3	szt	3,000
			razem	szt	3,000
108	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, ościeznica metalowa, wym. 110x200cm - D3		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
109	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, wym. 100x200cm - D5		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
110	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, otwory wentylacyjne, wym. 100x200cm - D5w		
			1	szt	1,000

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrzny w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt	1,000
111	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, ościeznica metalowa, wym. 110x200cm - D6 5	szt	5,000
			razem	szt	5,000
112	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, wym. 110x200cm - D6A 9	szt	9,000
			razem	szt	9,000
113	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, otwory wentylacyjne, wym. 110x200cm - D6w 2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
114	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - poszycie: laminat poliestrowy wzmocnainy włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45kg/m3, otwory wentylacyjne, ościeznica metalowa, wym. 90x200cm - D7w 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
115	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - poszycie: laminat poliestrowy wzmocnainy włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45kg/m3, otwory wentylacyjne, ościeznica metalowa, wym. 110x200cm - D9w 2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
			<b>2.3.4.2. Zabezpieczenie ścian</b>		
116	KNR-W 4-01 0815/08 analogia	SST B.3.07	Dostawa i montaż odbojnic płaskich gr. 35mm, szer. 20cm  2.1 2*(0,67+2,04+1,53+0,22+0,20+0,44+0,28+0,11+1,17+2,91+1,05*2+2,92+0,25+0,31+0,43+0,30+0,28+0,7+1,02+0,48+0,20+0,54+0,50+1,45+0,26*2+0,3+1,25+0,50+0,25+0,14*2+0,29+0,14+0,89+0,72+0,31+0,62+0,05+1,1+0,43+0,15+0,33+1,40+1,2+0,15+2,68+0,35+0,95+1,05+1,63+1,05*2+0,43+0,65) 2*(3,83+2,285+6,44+1,99+2,41+2,12)	m	83,540
			razem	m	38,150
				m	121,690
117	KNR-W 4-01 0815/08 analogia	SST B.3.07	Dostawa i montaż odbojporęczy  2.1 3,83+2,285+6,44+1,99+2,41+2,12	m	19,075
			razem	m	19,075
118	KNR-W 4-01 0815/08 analogia	SST B.3.07	Dostawa i montaż taśm ochronnych gr. ok. 3mm, szer. 300mm, na wys. 60cm od posadzki  2.2 2,17+2,71+1,24+5,15+5,82+1,79+3,32+0,71+2,19+5,69+4,09+0,51 2.3 1,95+5,69+3,44+5,69 2.4 0,20+5,69+6,28+3,85+2,19 2.5 2,33+5,69+3,9+5,69+0,37 2.7 5,64+3,97+7,48+3,97+0,65 2.8 0,50+1,45+5,03+4,17+5,03+0,11+0,91 2.9 2,02*2+0,25*2+0,25+2,74+3,21+2,74+0,61 2.10 0,60+5,06+2,83+2,87+0,69 2.11 4,13+2,15+0,53+1,13+1,37+1,09 2.12 0,84+1,01+2,02+2,10+2,13+5,80+4,15 2.13 0,37+0,11+1,01+0,11+0,98+4,15+4,05+4,15 2.18 1,05+0,74+0,43+0,21+2,16+2,31+5,72+4,09+0,46 2.19 0,80+0,20+4,29+6,03+0,13+2,64+2,2+0,63+0,48+1,01+0,15 2.20 4,23+1,64+1,49+1,45+0,13+1,45	m	35,390
				m	16,770
				m	18,210
				m	17,980
				m	21,710
				m	17,200
				m	14,090
				m	12,050
				m	10,400
				m	18,050
				m	14,930
				m	17,170
				m	18,560
				m	10,390
			razem	m	242,900
119	KNR-W 4-01 0815/08 analogia	SST B.3.07	Dostawa i montaż osłon narożników wym. 5x5x150cm  2.1 drzwi 1,5*(45) narożniki 1,5*(16) 2.2 drzwi 1,5*(8)	m	67,500
				m	24,000
				m	12,000

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.3 drzwi 1,5*(2)	m	3,000
			2.5 drzwi 1,5*(2)	m	3,000
			2.7 drzwi 1,5*(2)	m	3,000
			2.8 drzwi 1,5*(2)	m	3,000
			narożnik 1,5*(1)	m	1,500
			2.9 drzwi 1,5*(4)	m	6,000
			2.10 drzwi 1,5*(2)	m	3,000
			2.12 narożniki 1,5*(3)	m	4,500
			2.13 drzwi 1,5*(1)	m	1,500
			narożniki 1,5*(2)	m	3,000
			2.17 narożniki 1,5*(1)	m	1,500
			2.18 drzwi 1,5*(2)	m	3,000
			narożniki 1,5*(1)	m	1,500
			2.19 drzwi 1,5*(2)	m	3,000
			narożniki 1,5*(2)	m	3,000
			2.20 narożniki 1,5*(1)	m	1,500
			razem	m	148,500
120	KNR-W 4-01 0815/08 analogia	SST B.3.07	Dostawa i montaż zabezpieczenia skrzydeł płytą gr. 2mm do wysokości 110cm oraz w strefie klamki		
			2.1 21	szt	21,000
			razem	szt	21,000
			<b>2.3.4.3. Parapety wewnętrzne</b>		
121	Kalkulacja indywidualna	SST B.3.07	Montaż parapetów wewnętrznych z PCV		
			1,36*(1+5+2+3+2+2+4+2+2+1+1+1+2+2+1+1+1+1+2+2+1)	m	53,040
			razem	m	53,040
			<b>2.3.5. Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę okienną</b>		
122	KNR K-08 0101/08	SST B.1.01	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę		
			1,16*2,14*(12+7+4+15)	m2	94,331
			1,16*3,01	m2	3,492
			razem	m2	97,823

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	3,056		
2	Cieśle gr.II	r-g	38,638		
3	Elektromonterzy gr.II	r-g	3,141		
4	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	164,769		
5	Murarze gr.III	r-g	127,756		
6	Posadzkarze gr.II	r-g	46,492		
7	Robotnicy gr.I	r-g	663,681		
8	Robotnicy gr.II	r-g	1,695		
9	Robotnicy	r-g	3.254,359		
10	Tynkarze gr.II	r-g	57,227		
11	Tynkarze gr.III	r-g	57,227		
12	Zbrojarze gr.II	r-g	4,343		
	Razem		<b>4.422,386</b>		

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrzznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,005		
2	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,047		
3	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m3	3,137		
4	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m3	0,283		
5	Błoczki gazobetonowe wym. 60x20x11,5	m2	112,341		
6	Błoczki gazobetonowe wym. 59,9x19,9x24	m2	61,080		
7	Błoczki silikatowe gr. 8 cm	szt	420,276		
8	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,011		
9	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,085		
10	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,011		
11	Drewno na stemple budowlane	m3	0,976		
12	Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm)	m3	0,019		
13	Drut stalowy miękki	kg	1,737		
14	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, wym. 110x200cm - D6	szt	5,000		
15	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, otwory wentylacyjne, wym. 100x200cm - D2w	szt	1,000		
16	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, otwory wentylacyjne, wym. 90x200cm - D1w	szt	1,000		
17	Drzwi jednoskrzydłowe - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45/kg/m3, kolor biały, wym. 110x200cm - D3	szt	1,000		
18	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, otwory wentylacyjne, wym. 100x200cm - D5w	szt	1,000		
19	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, wym. 100x200cm - D5	szt	2,000		
20	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, otwory wentylacyjne, wym. 110x200cm - D6w	szt	2,000		
21	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, kolor biały, drzwi z możliwością otwarcia do 180st, wym. 110x200cm - D6A	szt	9,000		
22	Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórkowo-otworowa, ościeznica regulowana, kolor biały, wym. 90x200cm - D1	szt	2,000		
23	Drzwi jednoskrzydłowe -skrzydło: rama wykonana z płyty MDF, wypełnienie: płyta wiórowo-otworowa, ościeznica regulowana, otwory wentylacyjne, wym. 100x200cm - D2w	szt	9,000		
24	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45kg/m3, otwory wentylacyjne, wym. 110x200cm - D9w	szt	2,000		
25	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - poszycie: laminat poliestrowy wzmocniany włóknem szklanym, rama konstrukcyjna: aluminium anadowane, wypełnienie: pianka poliuretanowa 45kg/m3, otwory wentylacyjne, wym. 90x200cm - D7w	szt	1,000		
26	Farba akrylowa	dm3	46,741		
27	Farba lateksowa higieniczna	dm3	305,430		
28	Folia malarska	m2	37,564		
29	Folia w płynie ATLAS WODER E	kg	110,427		
30	Gładź szpachlowa	kg	1.984,745		
31	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,437		
32	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,687		
33	Kątowniki AL	m	630,736		
34	Klamry ciesielskie	kg	0,683		
35	Klej do wykładzin PCV	kg	102,650		
36	Klej kontaktowy	kg	78,734		
37	Końcówka standardowa	szt	99,000		
38	Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych o średnicy 50mm	szt	9,000		
39	Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych o średnicy 100mm	szt	7,000		
40	Korki żeliwne ocynkowane o średnicy 15mm	szt	53,000		
41	Korki żeliwne ocynkowane o średnicy 32mm	szt	14,000		
42	Kształtowniki walcowane - dwuteowniki zabezpieczone antykorozyjnie	t	1,180		
43	Kształtowniki walcowane - kątowniki zabezpieczone antykorozyjnie	t	0,023		
44	Listwy przyściennne 25x25mm	m	366,282		
45	Montaż drzwi typ 1	szt	16,000		
46	Montaż drzwi typ 2	szt	12,000		
47	Montaż drzwi typ 3	szt	8,000		



Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
48	Nadproża prefabrykowane gazobetonowe -130/11,5	m	3,978		
49	Nadproża prefabrykowane gazobetonowych-150/11,5	m	3,060		
50	Nadproża prefabrykowane gazobetonowych-175/11,5	m	3,570		
51	Narożniki ochronne	m	151,470		
52	Odbojnicza płaska	m	124,124		
53	Odbojporęczne	m	19,456		
54	Papier ścierny	m2	1,764		
55	Parapet wewnętrzny PCV	m	54,101		
56	Płyta sufitowa ochroną bakteriobójczą wym. 600x600x17mm	m2	493,363		
57	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x6cm	szt	288,694		
58	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	57,036		
59	Płytki ściennie ceramiczne 30x30cm	m2	198,822		
60	Podkonstrukcja systemowa	m2	493,363		
61	Preparat gruntujący	dm3	110,264		
62	Preparat gruntujący	kg	32,179		
63	Pręty zebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-10mm	kg	88,602		
64	Siatka Rabbitza	m2	12,030		
65	Sznur do zgrzewania wykładziny 4mm	m	492,720		
66	Sznur konopny smołowany	kg	1,080		
67	Środek gruntujący pod tynk gipsowy	kg	38,592		
68	Środek gruntujący pod wykładziny	kg	61,590		
69	Śruby M12 do nadproży	szt	51,000		
70	Taśma malarska	m	313,034		
71	Taśma ochronna	m	247,758		
72	Taśma uszczelniająca	m	104,209		
73	Tynk gipsowy	kg	12.128,996		
74	Woda	m3	4,502		
75	Wykładzina rulonowa z PCW akustyczna	m2	447,554		
76	Zabezpieczenie skrzydeł płytą gr. 2mm wysokości 110 cm	kpl	21,420		
77	Zakończenia parapetów	szt	78,000		
78	Zaprawa cementowa M-12	m3	0,690		
79	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m3	7,632		
80	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	0,736		
81	Zaprawa do fugowania ATLAS WĄSKA	kg	16,296		
82	Zaprawa do fugowania	kg	56,806		
83	Zaprawa klejowa	kg	1.783,848		
84	Zaprawa murarska do cienkich spoin - opak. 25 kg	kg	564,996		
85	Zaprawa samopoziomująca sucha np. Ceresit CN-72	kg	451,399		
86	Zaprawa samopoziomująca sucha	kg	3.412,086		
87	Zaprawa wapienna M-0,6	m3	1,051		
88	Zaprawa wyrównująca (A)	kg	3.913,056		
	Razem				

Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat tynkarski 1,1-3m <sup>3</sup> /h (1)	m-g	47,404		
2	Miksokret 28 kW	m-g	18,597		
3	Piła spal.do cięcia nawie.11kW	m-g	26,895		
4	Piła taśmowa elektryczna	m-g	2,203		
5	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	20,972		
6	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	68,692		
7	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	4,699		
8	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	3,680		
	Razem		<b>193,141</b>		