Mapa do celów projektowych

Obiekt: działka 94/4
obręb 1 [Nr 0001]
miasto Goleniów [320402_4]
powiat goleniowski
woj. zachodniopomorskie

SKALA 1 : 500
Układ współrzędnych: lokalny m.Goleniów
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt '86

Kierownik roboty:
Paweł Szarek
Upr. Nr 19694
Zakres 1
.....
podpis

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcja: 11a-1, 11a-3
2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta
4. opracowania geodezyjnego elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulujące, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
Brak

Informacje dodatkowe:
1. —— —— —— zakres pomiaru,
2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979)/ K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami Instrukcji technicznych K-1 (1979)/ K-1 (Podstawowe Mapa Kraju z 1998r.)
5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
7. Karta rejestracyjna i płyta CD z plikami *.dwg, *.tif,, *.taf, *.tab, *.rld stanowią integralną część wtórnika.
8. Mapa zgodna z przepisami §79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nieruchomości.
9. Nie wykonywano czynności przewidzianych w § 80 ust.4 rozp. MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263,poz.1572)

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. Danych branżowych – z literą B
2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną – z litera A
3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery

W związku z tym w części 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometryczności mapy

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:
03.10.2014 r.

Usługi Geodezyjne „PLAN”

ul. Juliusza Słowackiego 1
72-200 Nowogard
(tel. 91/3926466, 608 622 920)
(jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
WGK.6640.2137.2014
zgłoszonej w WGKiK
Starostwa Powiatowego w Goleniowie

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: Brak podlegają ochronie na podstawie Art. 15, art. 48 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mapę do celów projektowych wykonano metodą: skanowanie, kalibracja, retusz

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych WGKiK w Starostwie Powiatowym w Goleniowie z dnia: 10.10.2014 r.

Rejestracja:

Sporządził: 20.10.2014 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:



LEGENDA:

- 1 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ TYPU NATRYSK DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ, KOSZYKÓWKĘ, TENIS, MINI PIŁKĘ NOŻNĄ O WYMIARACH 44 x 28m, KOLOR NAWIERZCHNI CEGLASTY
- 2 -BOISKO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ TYPU NATRYSK DO GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ O WYMIARACH 25 x 15 m, KOLOR NAWIERZCHNI CEGLASTY
- 3 -BIEŻNIA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ TYPU NATRYSK, 75 x 3,60 m, KOLOR CEGLASTY
- 4 - ROZBIEG DO SKOKU W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ TYPU NATRYSK, 1,2x35m
- 5 - ZESKOK SKOCZNI DO SKOKU W DAL , 8X3m
- 6 - MIEJSCE NA ŚMIETNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm
- 7 - WIATA ŚMIETNIKOWA
- - DROGA POŻAROWA Z NAWIERZCHNIĄ Z EKOKRATKI GR. 5cm
- - CHODNIKI PROJEKTOWANE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm
- - OBRZEŻA BETONOWE 8 x 30 x 100cm
- - KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x20x100cm
- 14,00 - RZĘDNE PROJEKTOWANE
- 0,5% - SPADKI POPRZECZNE
- - PIŁKOCHWYT P1 O WYS. 4m, SIATKA POLIPROPYLENOWA (OCZKA 4,5x4,5cm) ROZPIĘTA NA SŁUPACH STALOWYCH USTAWIONYCH CO 5m I 4,9m (PIŁKOCHWYT SYSTEMOWY)
- - PIŁKOCHWYT P2 O WYS. 4m, SIATKA POLIPROPYLENOWA (OCZKA 12x12cm) ROZPIĘTA NA SŁUPACH STALOWYCH USTAWIONYCH CO 5m (PIŁKOCHWYT SYSTEMOWY)
- - OGRODZENIE PANELOWE O WYS. 4m
- 6 - PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE

PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY	X	Y
1	37776.7978	88213.5842
2	37734.4781	88275.407
3	37762.1922	88294.4217
4	37783.9519	88256.1846
5	37778.4123	88249.7643
6	37792.4655	88229.2818
7	37780.2287	88220.8861
8	37756.4037	88231.2075
9	37745.8234	88246.3194

ul. Błękitna 8
72-100 Goleniów
kom. +48 606 838 674
e-mail: rdsmultiprojekt@o2.pl

RDS MULTIPROJEKT
PKO Bank Polski SA 50 1020 5558 1111 1 35293100079
NIP 539-127-98-29, REGON 812671154

Inwestor:	POWIAT GOLENIOWSKI ul. Dworcowa 1, 72-100 GOLENIÓW	
Adres budowy:	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH ul. Niepodległości 1b, dz. nr 94/4, obr. 1, Goleniów	
Nazwa inwestycji:	KOMPLEKS BOISK WRAZ Z BIEŻNIĄ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1B W GOLENIOWIE	
Tytuł rysunku:	PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY	
Projektował:	mgr. inż. arch. Przemysław Lak *upr. bud. nr 9/ZPOIA/OKK/2009*	(podpis)
Opracował:	inż. Radosław Żarkiewicz *upr. bud. nr ZAP/0077/POOD/09*	(podpis)
Data: 12.2014 r.	Skala: 1:500	Nr. rysunku: D-1

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody pracowni "RDS MULTIPROJEKT" zabronione.