

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski
72 – 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7
NIP: 856 – 156 – 67 – 37 REGON: 320158012
Tel. +48 663 792 302

Temat:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów w km od 14+461 do 17+380 wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego”

EGZ: IV

TOM: VI

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW

Inwestor:

Powiat Goleniowski
Ul. Dworcowa 1
72 – 100 Goleniów

Oświadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr. 20 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) projektant i sprawdzający oświadczają, że projekt budowlano wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektował: mgr inż. Mariusz Jażdżewski

ZAP/0193/POOD/09

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

VI. PROJEKT NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW

1. Cel i zakres opracowania.....	3
2. Podstawa opracowania	3
3. Nasadzenia drzew i krzewów	3

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. nr 3 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. nr 4 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. nr 5 Plan sytuacyjny skala 1:500

VI. PROJEKT NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów w km od 14+461 do 17+380 wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego”

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu nasadzeń drzew oraz krzewów w istniejącym pasie drogowym. Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica - Goleniów.

2. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania opracowania jest

- wytyczne PFU dla ul. Nowogardzkiej,
- uzgodnienia z zamawiającym.

3. Nasadzenia drzew i krzewów

Głównym założeniem projektu nasadzeń drzew i krzewów jest opracowanie nasadzeń w postaci rzędowej (aleja lub szpaler).

L.P.	GARUNEK, ODMIANA	ILOŚĆ
KRZEWY		
1	<i>BERBERYS THUNBERGA 'AUREA'</i>	231 szt.
2	<i>BERBERYS THUNBERGA 'ARTOPURPUREA'</i>	47 szt.
3	<i>TAWUŁA BRZOZOLISTNA 'TOR'</i>	25 szt.
4	<i>TAWUŁA JAPOŃSKA 'LITTLE PRINCESS'</i>	27 szt.
5	<i>JĄŁOWIEC PŁOŻĄCY 'GOLDEN CARPET'</i>	193 szt.
SUMA		523 szt.
DRZEWA		
6	<i>MIŁORZĄD DWUKLAPKOWY 'PANDULA'</i>	14 szt.
7	<i>GRAB POSPOLITY 'FRANS FONTAINE'</i>	43 szt.
8	<i>WIŚNIA PIŁKOWANA</i>	355 szt.
SUMA		412 szt.

Prace nasadzeniowe powinny być wykonywane w okresie wiosennym (kwiecień - czerwiec) lub jesiennym (wrzesień – listopad). Przy realizacji nasadzeń drzew i krzewów należy uwzględnić

zaprawienie dołów ziemią urodzajną, przy krzewach iglastych glebą o odczynie kwaśnym. Wzmocnienie drzew liściastych palikami drewnianymi zaimpregnowanymi – 2szt./ na drzewo. Należy pamiętać o formowaniu mis o śr. 1,0 m wokół drzewa i mulczowanie ich korą iglastą grubości w-wy 10 cm. Po każdym nasadzeniu, drzewa oraz krzew należy obficie podlać.

Opracował:

mgr inż. Mariusz Jażdżewski