


PRZEMOCZ NORMALNY F-F



pobocze gruntowe  
obsiane mieszanekami  
nasion traw

obrzeże betonowe  
8x30cm  
na posypce płaskowej

krawężnik bet. 15x30cm  
na ławie betonowej  
z oporem z Betonu B-10

obrzeże betonowe 8x30cm  
na posypce płaskowej

kostka brukowa betonowa grub. 8cm  
podsyпка cementowo-płaskowa  
1:4 grub. 4cm  
warstwa oddzielająca  
z Rm=5MPa grub. 12cm

warstwa ścierna z betonu asfaltowego

AC 11S dla KR 3-4 grub. 4cm

połączenie międzywarstwowe emulsją kationową

szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m<sup>2</sup>

warstwa wiążąca z mas mineralno-asfaltowych

AC 16W dla KR 3-4 grub. 5cm

połączenie międzywarstwowe emulsją kationową

szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m<sup>2</sup>

warstwa wyrównawcza z mas mineralno-asfaltowych

AC 11W dla KR 3-4

połączenie międzywarstwowe emulsją kationową

szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m<sup>2</sup>

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsyпка cementowo-płaskowa 1:4 grub. 4cm

warstwa oddzielająca z Rm=5MPa grub. 12cm

USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

**POLMAR** Marcin Dziwniak  
ul. Młab 79/5  
72-510 Wolań  
NIP : 986-018-79-07

kom. 601 069 814  
fax. 91 32 61 299  
email: polmar.woln@wp.pl



**INWESTOR :** Powiat Goleniowski, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów

**ZADANIE :** Przebudowa drogi powiatowej nr 4160 z Błotno - Nowogard  
na odcinku Strzelewo - Nowogard

**MIĘSCOWOŚĆ :** odc. Strzelewo - Nowogard

**BRANŻA :** DROGI

**Tytuł :** PRZEMOCZ NORMALNY F-F 1 : 50

**PROJEKTOWAŁ :** Podpis :

**SPRAWDZIŁ :**

**OPRACOWAŁ :**

Rys. nr 8 grudzień 2015 r.