



## PRZĘKROJ NORMALNY D-D



warstwa ścierna z betonu asfaltowego

AC 115 dla KR 3-4 grub. 4cm

### połączenie międzywarstwowe emulsją kationową

szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m<sup>2</sup>

warstwa wiążąca z mas mineralno-asfaltowych

AC 16W dla KR 3-4 grub. 5cm

połączenie międzywarstwowe emulsją kationową

szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m<sup>2</sup>

warstwa wyrównawcza z mas mineralno-asfaltowych

AC 11W dla KR 3-4

połączenie międzywarstwowe emulsją kationową

szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m<sup>2</sup>

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grub. 20cm po zagęszczeniu

warstwa odcinająca z gruntocementu

Rm=5MPa grub. 12cm

<b>UŚLUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE</b>	
<b>POLIMAR</b> Marcin Dziwniak ul. Nieba 70/5 72-510 Miłom NIP : 586-018-79-07	kom. 601 069 814 fax. 91 32 61 299 email: polimar.milom@wp.pl
<b>ZADANIE :</b>	Powiat Goleniowski, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów
<b>PRZEBUDOWA drogi powiatowej nr 4160 z Błotno - Nowogard na odcinku Strzelowo - Nowogard</b>	
<b>MIĘSCOWOŚĆ:</b>	odc. Strzelowo - Nowogard
<b>BRANŻA:</b>	DROGI
<b>TYTUŁ:</b>	<b>PRZEKROJ NORMALNY D-D I : 50</b>
<b>PROJEKTOWAL :</b>	Podpis :
<b>SPRAWDZIŁ :</b>	
<b>OPRACOWAŁ :</b>	
Rys. nr 6	grudzień 2015 r.

Projekt opracowano w programie AutoCAD - licencja 5/18 344-0773304