

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW W KOMPLEKSIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GOLENIO-
WIE - WYWYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIWEJ
ADRES INWESTYCJI : GOLENIÓW, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
INWESTOR : POWIAT GOLENIOWSKI
ADRES INWESTORA : UL. DWORCOWA 1, 72-100 GOLENIÓW
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Szlaski
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja			
1.1		Prace zasadnicze			
1	KNR 5-031	Montaż uchwytów do elewacji z tkaniny długość 115cm wykonane z:	szt.		
d.1.	0408-02	profilu prostokątnych zamkniętych 80x40x3 (l=99),			
1	analogia	elementów łącznikowych z izolatora (tworzywo PvdF) 150x70x20			
		blach czołowych 100x80x8 zaopatrzonych w uchwyty do zamontowania			
		elementów łącznikowych z izolatora			
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
2		Montaż elementów elewacyjnych z tkaniny na podkonstrukcji wraz z sys-	m ²		
d.1.	analiza in-	temem zwijania			
1	dywidualna	270,38	m ²	270,380	
				RAZEM	270,380
2		Stolarka okienna			
3	KNR 0-19	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z	m ²		
d.2	0929-11	PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z obrobieniem gładów wewnętrznych	m ²	209,820	
		13,35+73+2,69+6,4+10,36+35,21+34,6+5,02+29,19			
				RAZEM	209,820
4	KNR 0-19	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z	m ²		
d.2	0929-10	PCV o pow. do 2.5 m2 wraz z obrobieniem gładów wewnętrznych	m ²	8,600	
		8,6			
				RAZEM	8,600
5	KNR 0-19	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z	m ²		
d.2	0929-09	PCV o pow. do 2.0 m2 wraz z obrobieniem gładów wewnętrznych	m ²	17,350	
		12,4+3,3+1,65			
				RAZEM	17,350
6	KNR 0-19	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z	m ²		
d.2	0929-08	PCV o pow. do 1.5 m2 wraz z obrobieniem gładów wewnętrznych	m ²	10,050	
		4,04+1,13+4,88			
				RAZEM	10,050
7	KNR 0-19	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budo-	m ²		
d.2	0931-08	wie wraz z obrobieniem gładów wewnętrznych			
	analogia	14,28+4,31+3,37	m ²	21,960	
				RAZEM	21,960
8	KNR 0-19	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na bu-	m ²		
d.2	0931-06	dowie wraz z obrobieniem gładów wewnętrznych	m ²	1,910	
	analogia	1,91			
				RAZEM	1,910
9	KNR 0-19	Wymiana stolarki na drzwi stalowe wraz z obrobieniem gładów wewnętrz-	m ²		
d.2	0931-08	nych	m ²	7,045	
	analogia	1,71*2,09+1,31*2,65			
				RAZEM	7,045
10	KNR 0-19	Wymiana stolarki głównego przeszklenia sali gimnastycznej na fasadę	m ²		
d.2	0931-11	szklaną wraz z obrobieniem gładów wewnętrznych	m ²	316,630	
		316,63			
				RAZEM	316,630
11	NNRNKB	Wykonanie obróbki podokiennika przeszklenia sali gimnastycznej w kolo-	m ²		
d.2	202 0541-	rze ślusarki			
	01	42,5*0,15	m ²	6,375	
	analogia				
				RAZEM	6,375
12	KNR-W 2-	Parapety wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm	m		
d.2	02 2119-02	2,42*7+1,14*4+2,52*20+1,46+1,74*10+1,24*2+2,42*7+2,4*10+1,74*2+	m	160,020	
		1,76*2+1,18+1,78*7+0,86*4+1,76			
				RAZEM	160,020
13	KNR-W 4-	Wywiezienie, utylizacja elementów ślusarki z demontażu samochodami	m ³		
d.2	01 0109-11	samowładowczymi na odległość 15 km			
	0109-12	(210,34+8,62+22,23+5,19+21,97+1,91+7,045+312,9)*0,1	m ³	59,021	
				RAZEM	59,021