



Znak: WDP.272.10.7.2018

Goleniów, dnia 30.04.2018 r.

- wg rozdzielnika -

## WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4110Z w ciągu ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna w gminie Goleniów – II postępowanie”

### Wyjaśnienie nr 2

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniam:

#### Pytanie nr 1:

Czy w związku z krótkim terminem wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na zamianę nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej na nawierzchnię bitumiczną tej samej grubości – pozwoli skrócić to wykonawstwo o kilka tygodni, a nawierzchnia będzie lepiej przystosowana do jazdy rowerem, będzie to również kontynuacja nawierzchni już wykonanej od strony Goleniowa.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej na nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnia bitumiczna nie jest możliwa do przełożenia i odtworzenia, czyli w trakcie wykonywania dodatkowych przyłączy lub wystąpienia awarii infrastruktury zachodzi konieczność wymiany nawierzchni na dłuższym odcinku.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału do wykonania kanalizacji deszczowej? Zamiana rur żeliwnych na rury PCV lub PP spowoduje bardzo dużą oszczędność dla Zamawiającego bez pogorszenia właściwości użytkowych. Oprócz tego pozwoli przyspieszyć prace związane z wykonawstwem sieci kanalizacji deszczowej – rury z tworzyw sztucznych są lżejsze i szybciej je się montuje niż rury żeliwne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału kanalizacji deszczowej na PCV lub PP. Uzasadnieniem doboru materiału do budowy kanalizacji deszczowej są następujące fakty:

1. Niekorzystne warunki gruntowo wodne - na całej długości kanalizacji poziom zwierciadła wody gruntowej jest bardzo wysoko, posadowienie przeważnie na piaskach drobnych pochodzenia jeziornego.
2. Przykrycie kanałów bardzo małe, poza nielicznymi odcinkami - wiąże się to z możliwością uszkodzenia rur w czasie budowy drogi i w czasie normalnej eksploatacji od obciążeń dynamicznych od pojazdów mechanicznych.
3. Zastosowanie rur z PVC lub PP wiąże się z wykonaniem szczegółowych obliczeń statycznych dla każdego odcinka i prawdopodobnie stosowanie specjalnych posadowień w postaci betonowych ław fundamentowych i betonowanie w tzw. "klocek".

**Pytanie nr 3:**


Czy Zamawiający zgadza się na zmianę projektu umowy w paragrafie 13 punkt 2 oraz punkt 3 na minimalny przerób do wystawienia faktury z 35% na 20% oraz do wartości maksymalnej nie 70% a 90%? Ze względu dużą wartość zamówienia i konieczność zaangażowania znacznych środków finansowych wykonawca zmuszony jest ponieść dodatkowe koszty finansowania. Zmiana pozwoli na zmniejszenie ceny oferty. Zamawiający nie traci nic na tej zmianie ponieważ wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu – zatrzymanie 30% do odbioru końcowego jest podwójnym zabezpieczeniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, iż § 13 pkt 2 i 3 projektu umowy nie dotyczy przejściowych i końcowego warunku płatności. Odnośnie § 12 pkt 2 i 3 projektu umowy Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.

Z poważaniem:

STAROSTA

  
mgr Tomasz Kulinić