

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin

ETAP IIIc - Piaski Małe (km 2+150.65 - 2+461.19) L=310mb

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00. 45233000-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,310		
	D.05.00.00. 45233000-9	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
2	D.05.03.11.	Frezowanie całości warstw bitumicznych smołowych o średniej grubości 7cm z odwiezieniem destruktu na plac składowy i utylizację	m2	1795,00		
3	D.05.03.05.B	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym AC16W - warstwa wyrównawcza, gr. 6cm	Mg	285,41		
4	D.05.03.05.A	Ułożenie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna, gr. 5cm	m2	1795,00		
5	D.05.03.26.A	Ułożenie siatki z włókien szklano - węglowych jako zabezpieczenie przed propagacją spękań odbitych	m2	1795,00		
	D.06.00.00. 45112000-5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
6	D.06.03.01.	Scinka poboczy mechanicznie do 10 cm na szerokości 1m od krawędzi jezdni z uzupełnieniem, wyrównaniem i zagęszczeniem gruntami naturalnymi oraz obsianiem mieszanką traw	m2	3590,00		
		RAZEM (NETTO):				
		PODATEK VAT 23%:				
		RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO):				