
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4133Z ŁOŹNICA-ŻÓŁWIA BŁOĆ, NA ODCINKU NIEWIADOWO-ŻÓŁWIA BŁOĆ WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH – etap III (km 2+040,00 ÷ 8+350,00)
ADRES INWESTYCJI : Gmina Goleniów, Powiat Goleniowski, dz. geod. nr: 1, obr. Niedamierz, dz. geod. nr: 88, obr. Niewiadowo, dz. geod. nr: 626/5, 628/3, 464, obr. Żółwia Błoc
INWESTOR : Powiat Goleniowski
ADRES INWESTORA : Ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów
BRANŻA : energetyczna - kolizje
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leon Zuń
DATA OPRACOWANIA : 06.2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2018

Data zatwierdzenia

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, przy założeniu średnich cen wskaźnika narzutu kosztów pośrednich i zysku dla robot budowlanych. Wszystkie ceny materiałów uwzględniają koszty zakupu. Ceny jednostkowe materiałów i sprzętu nie uwzględniają podatku od towarów i usług.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem następujące prace mające na celu **USUNIĘCIEM KOLIZJI Z SIECIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI**:

- ~ Wykonanie wykopów i ułożenie przepustów dla projektowanych kabli.
- ~ Ułożenie linii kablowych 15kV i 0,4kV.
- ~ Ułożenie sieci uziemiającej.
- ~ Przesławienie istniejących i zabudowa nowego złącza kablowego.
- ~ Przesławienie słupa energetycznego 0,4kV.
- ~ Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV.
- ~ Przesławienie słupa energetycznego SN 15kV
- ~ Pomiar elektryczny wykonanej sieci elektroenergetycznej i uziemiającej
- ~ Uporządkowanie terenu budowy.
- ~ Prace demontażowe.

3. Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi: KNNR5, KNNR 9, KNR 4.

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI - etap III (km 2+040,00 ÷ 8+350,00)	1	4
1.1	Kolizja z sieciami nN 0,4kV	1	4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45231400-9	USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI - etap III (km 2+040,00 ÷ 8+350,00)			
1.1		Kolizja z sieciami nN 0,4kV			
1	KNNR 9	Odkopanie i ułożenie po nowej trasie kabli wielożyłowych nN	m		
d.1.	0801-08				
1		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNNR-W 9	Odkopanie i ułożenie po nowej trasie kabli wielożyłowych nN układanych w rurach osłonowych	m		
d.1.	0803-04				
1		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych - RHDPE 110 dwudzielnych	m		
d.1.	0705-01				
1		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
4		Inwentaryzacja geodezyjna - ETAP III	odc.		
d.1.	analiza indywidualna				
1		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45231400-9	USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI - etap III (km 2+040,00 ÷ 8+350,00)				
1.1		Kolizja z sieciami nN 0,4kV				
1	KNNR 9 0801- d.1. 08 1	Odkopanie i ułożenie po nowej trasie kabli wielożyłowych nN	m	14		
2	KNNR-W 9 d.1. 0803-04 1	Odkopanie i ułożenie po nowej trasie kabli wielożyłowych nN układanych w rurach osłonowych	m	4		
3	KNNR 5 0705- d.1. 01 1	Ułożenie rur osłonowych - RHDPE 110 dwudzielnych	m	4		
4	d.1. analiza indywi- 1 dualna	Inwentaryzacja geodezyjna - ETAP III	odc.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: