

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Kalkul. własna	Roboty pomiarowe drogi	km		
		0,075	km	0,075	
				RAZEM	0,075
2	KNR AT-03 0102-03/04 KNR 2-31 z. o.2.13. 9902- 01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę - interpolacja	m ²		
		465	m ²	465,000	
				RAZEM	465,000
3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		465,0	m ²	465,000	
				RAZEM	465,000
4	KNR 2-31 1004-07 z.o. 2.13. 9902- 01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		465,0	m ²	465,000	
				RAZEM	465,000
5	KNCK-1 0404-05	Wyrównanie nierówności nawierzchni masą mineralno-emulsyjną typu GE lub betonem asfaltowym AC16W KR3-4	t		
		48,5	t	48,500	
				RAZEM	48,500
6	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		465,0	m ²	465,000	
				RAZEM	465,000
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		465,0	m ²	465,000	
				RAZEM	465,000
8	KNR 2-31 0311-01	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S KR3-4 śr.gr.5cm	m ²		
		465,0	m ²	465,000	
				RAZEM	465,000